

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
d.1	0101-01	1.5*2*2	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
2	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
d.1	0306-06	1.8	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
3	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-05	2*0.15	m ³	0.30	
				RAZEM	0.30
4	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	18	m ²	18.00	
				RAZEM	18.00
5	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - ścianki łazienki	m ²		
d.1	2010-03	5*3.5	m ²	17.50	
				RAZEM	17.50
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	3.2*(5.2*2+5.1*4+1.4*2)*2	m ²	215.04	
				RAZEM	215.04
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	5.1*10.4	m ²	53.04	
				RAZEM	53.04
8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-02	kalk. własna 215	m ²	215.00	
				RAZEM	215.00
9	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01	kalk. własna 53	m ²	53.00	
				RAZEM	53.00
10		Rozebranie istniejącej wykładziny wraz z jej utylizacją, naprawienie ubytków	kpl		
d.1	kalk. własna	posadzki 1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewania wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża.	m ²		
d.1	1123-01	53	m ²	53.00	
				RAZEM	53.00
12	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
d.1	0817-05	76	m	76.00	
				RAZEM	76.00
13	KNR 6-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ²	m ²		
d.1	0929-11	2*1.5*2	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
14	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych lokalowych na nowe (do pokoju i łazienki), fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progki, okucia, klamki)	szt		
d.1	1017-01	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych na nowe metalowe w okleinie, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progki, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu	szt		
d.1	1017-01	1	szt	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16				RAZEM	1.00
d.1	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej i podokienników,	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
17				RAZEM	1.00
d.1	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp. - nakłady na jedno mieszkanie	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNR 4-01			RAZEM	2.00
d.1	0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
19	KNR 4-01			RAZEM	2.00
d.1	1215-08	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
20				RAZEM	1.00
d.1	kalk. własna	Wywiezienie gruzu	m ³		
		1	m ³	1.00	
				RAZEM	1.00
21				RAZEM	1.00
d.1	kalk. własna	Opinia kominiarska	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

Załącznik nr 7.2)

Krakowska 31 m 23 29

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 9-24 d.1 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 1.5*2*2	m ² m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
2	KNR 4-01 d.1 0306-06	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian 1.8	m ² m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
3	KNR 4-01 d.1 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 2*0.15	m ³ m ³	0.30	
				RAZEM	0.30
4	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) 18	m ² m ²	18.00	
				RAZEM	18.00
5	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 3.2*(5.2*2+5.1*4+1.4*2)*2	m ² m ²	215.04	
				RAZEM	215.04
6	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 5.1*10.4	m ² m ²	53.04	
				RAZEM	53.04
7	KNR-W 2-02 d.1 1503-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie. 215	m ² m ²	215.00	
				RAZEM	215.00
8	KNR-W 2-02 d.1 1503-01 kalk. własna	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie. 53	m ² m ²	53.00	
				RAZEM	53.00
9	d.1 kalk. własna	Rozebranie istniejącej wykładziny wraz z jej utylizacją, naprawienie ubytków posadzki 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNR-W 2-02 d.1 1123-01 kalk. własna	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewania wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża. 53	m ² m ²	53.00	
				RAZEM	53.00
11	KNR 4-01 d.1 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów 76	m m	76.00	
				RAZEM	76.00
12	KNR 0-19 d.1 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 2*1.5*2	m ² m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
13	KNR 2-02 d.1 1017-01 kalk. własna	Wymiana drzwi wewnętrznych lokalowych na nowe (do pokoju i łazienki), fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką obsadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki) 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNR 2-02 d.1 1017-01 kalk. własna	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych na nowe metalowe w okleinie, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką obsadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR 4-01 d.1 1212-20 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników, rur gazowych i wodociągowych oraz innych elementów metalowych w mieszkaniu. Nakłady na całe mieszkanie. 2	kpl kpl	2.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.00
16	d.1 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej , podokienników,	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
17	d.1 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe	m ²		
		5.6	m ²	5.60	
				RAZEM	5.60
18	d.1 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - nakłady na jedno mieszkanie	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
20	KNR 4-01 d.1 1215-08 kalk. własna	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
21	d.1 kalk. własna	Wywiezienie gruzu	m ³		
		1.5	m ³	1.50	
				RAZEM	1.50
22	d.1 kalk. własna	Opinia kominiarska	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Krakowska 80 m 30					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż	m ²		
	42		m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
2	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 8 mm	m ²		
	42		m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV	m ²		
	42		m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
4	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu klejone	m		
		(3,38+3,66+3,38+3,1+4,26+4,82)*2-0,9*5	m	40.700	
				RAZEM	40.700
5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		(3,38+3,66+3,38+3,1+4,26+4,82)*2*3,26	m ²	147.352	
				RAZEM	147.352
6	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		147,35*30%	m ²	44.205	
				RAZEM	44.205
7	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
		44,2	m ²	44.200	
				RAZEM	44.200
8	KNR-W 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		42,0*30%	m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
9	KNR-W 4-01 0711-20	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, pref. bet., zagrunt. statek, płyt wiórowo-cem. o pow. do 2 m ² w 1 miejscu	m ²		
		12,6	m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
10	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
	42		m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		147,35+42,0	m ²	189.350	
				RAZEM	189.350
12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
	42,0		m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
	147,35		m ²	147.350	
				RAZEM	147.350
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
	42		m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
	147,35-6,0		m ²	141.350	
				RAZEM	141.350
16	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia	m ²		
	4*1,5		m ²	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych 0.9*2.0*4	m ² m ²	 7.200	 7.200
				RAZEM	7.200
18	KNR-W 2- 02 1025-01 4	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
19	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2.05*3	m ² m ²	 5.535	 5.535
				RAZEM	5.535
20	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone, 24 mies. gwarancji: pełne skrzydło, grubość skrzydła w wersji przyłogowej min 56 mm ± 1mm; z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo, zewnętrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopodobną folią PCV, wypełnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego, kolor skrzydła brązowy lub w odcieniach brązu, z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo, próg metalowy ze stali nierdzewnej; wyposażone w wizjer i 2 zamki trójbolcowe wraz z okuciami wyposażone w 3 zawiasy trójdzielne, uszczelki gumowe, wyposażone w blokady antywyważeniowe., otwierane do wewnątrz, skrzydło z możliwością skrócenia. 1.0*2.05	m ² m ²	 2.050	 2.050
				RAZEM	2.050
21	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 1	m ³ m ³	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
22	Wycena własna analiza in- dywidualna	Montaż pieca typu "ZAR" z osprzętem 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
23	Wycena własna analiza in- dywidualna	Montaż kuchni węglowej z osprzętem 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
24	Wycena własna kalk. włas- na	Opinia kominiarska 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Załącznik nr 7.4)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 9-24 d.1 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 1,5*2*2	m ² m ²	6.00	6.00
				RAZEM	6.00
2	KNR-W 2-02 d.1 1503-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie. 2,8*(2,9*2+5,7*2+2,2*2+3,5*2)	m ² m ²	80.08	80.08
				RAZEM	80.08
3	KNR-W 2-02 d.1 1503-01 kalk. własna	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie. 26,5	m ² m ²	26.50	26.50
				RAZEM	26.50
4	d.1 kalk. własna	Rozebranie istniejącej wykładziny wraz z jej utylizacją, naprawienie ubytków posadzki 1	kpl kpl	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
5	KNR-W 2-02 d.1 1123-01 kalk. własna	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCW z warstwą izolacyjną metodą zgrzewania wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża. 23,8	m ² m ²	23.80	23.80
				RAZEM	23.80
6	KNR 4-01 d.1 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów 30	m m	30.00	30.00
				RAZEM	30.00
7	KNR 2-02 d.1 1017-01 kalk. własna	Wymiana drzwi wewnętrznych lokalowych na nowe (do pokoju i łazienki), fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki) 1	szt szt	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
8	d.1 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej , podokienników, 2	szt. szt.	2.00	2.00
				RAZEM	2.00
9	d.1 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe 1,3*2,2*2	m ² m ²	5.72	5.72
				RAZEM	5.72
10	d.1 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp. - nakłady na jedno mieszkanie 1	kpl kpl	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
11	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.00	2.00
				RAZEM	2.00
12	KNR 4-01 d.1 1215-08 kalk. własna	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci. 1	kpl kpl	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
13	d.1 kalk. własna	Opinia kominiarska 1	kpl kpl	1.00	1.00
				RAZEM	1.00

Łącznik m 7.5)

Krakowska 80 m 77A

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Krakowska 80 m 77A					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż	m ²		
		14,44	m ²	14,440	
				RAZEM	14,440
2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV	m ²		
		14,44	m ²	14,440	
				RAZEM	14,440
3	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu klejone	m		
		(5,14+3,7)*2	m	17,680	
				RAZEM	17,680
4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		(5,14+3,7)*2*3,15	m ²	55,692	
				RAZEM	55,692
5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		14,44	m ²	14,440	
				RAZEM	14,440
6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		55,69+14,44	m ²	70,130	
				RAZEM	70,130
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		14,44	m ²	14,440	
				RAZEM	14,440
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		55,69	m ²	55,690	
				RAZEM	55,690
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		14,44	m ²	14,440	
				RAZEM	14,440
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		55,69-4,5	m ²	51,190	
				RAZEM	51,190
11	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia	m ²		
		3,0*1,5	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
12	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych	m ²		
		0,9*2,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
13	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Załącznik nr 7.6)

Krakowska 30 m 47

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 4-01	Ułożenie na posadzkę płyt "OSB" gr. 6-8 mm	m ²		
d.1	0820-03				
	analogia	3.4*2.7	m ²	9.18	
				RAZEM	9.18
2	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewania wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża. Pozycję wycenić wraz z montażem listw przypodłogowych.	m ²		
d.1	1123-01				
	kalk. własna	9.18	m ²	9.18	
				RAZEM	9.18
3	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przysściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
d.1	0817-05				
	analogia	12	m	12.00	
				RAZEM	12.00
4	KNP 02	Ręczne przenoszenie pieców i kuchen przenośnych do 30 m w poziomie	szt.		
d.1	1205-01.01				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNP 02	Instalowanie pieców i kuchen przenośnych z rurą o dł. do 2.0 m - należy wycenić kuchnię węglową z piekarnikiem ze wszystkimi materiałami pomocniczymi oraz z opinią kominiarską	szt.		
d.1	1204-02.01				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
7	KNR 4-01	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
d.1	1215-08				
	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
8		Opinia kominiarska	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

Załącznik nr 7.7)

Krakowska 30 m 60

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-01	12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
2	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.1	0711-03	12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
3	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	3.3*(7*4+6.9*2)	m ²	137.94	
				RAZEM	137.94
4	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	42	m ²	42.00	
				RAZEM	42.00
5	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-02	138	m ²	138.00	
	kalk. własna			RAZEM	138.00
6	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01	42	m ²	42.00	
	kalk. własna			RAZEM	42.00
7		Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej - drzwi pokojowe dwuskrzydłowe	m ²		
d.1	kalk. własna	1.25*2.5*2	m ²	6.25	
				RAZEM	6.25
8		Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej, podokienników.	szt.		
d.1	kalk. własna	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
9	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu	szt.		
d.1	1017-01	1	szt.	1.00	
	kalk. własna			RAZEM	1.00
10		Rozebranie istniejącej wykładziny wraz z jej utylizacją, naprawienie ubytków posadzki	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR 4-01	Ułożenie na posadzce płyt "OSB" gr. 6-8 mm	m ²		
d.1	0820-03	42	m ²	42.00	
	analogia			RAZEM	42.00
12	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCW z warstwą izolacyjną metodą zgrzewania wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża. Pozycję wycenić wraz z montażem listw przypodłogowych.	m ²		
d.1	1123-01	42	m ²	42.00	
	kalk. własna			RAZEM	42.00
13	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
d.1	0817-05	40	m	40.00	
	analogia			RAZEM	40.00
14	KNP 02	Ręczne przenoszenie pieców i kuchen przenośnych do 30 m w poziomie	szt.		
d.1	1205-01.01	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
15	KNP 02	Instalowanie pieców i kuchen przenośnych z rurą o dł. do 2.0 m - należy wycenić kuchnię węglową z piekarnikiem, ze wszystkimi materiałami pomocniczymi oraz z opinią kominiarską	szt.		
d.1	1204-02.01	1	szt.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00
16	KNP 02 d.1 1204-02.01	Instalowanie pieców i kuchen przenośnych z rurą o dł. do 2.0 m - należy wy- cenić kuchnię węglową typu "zar" z plekarnikiem ze wszystkimi materiałami pomocniczymi oraz z opinią kominiarską 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
18	KNR 4-01 d.1 1215-08 kalk. własna	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci. 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
19	kalk. własna	Wywiezienie gruzu 3.2	m ³ m ³	3.20	
				RAZEM	3.20
20	kalk. własna	Opinia kominiarska 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
d.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolark: osłona z folii - założenie 1.5*2*2	m ² m ²	 6.00	 6.00
				RAZEM	6.00
2	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 12	m ² m ²	 12.00	 12.00
				RAZEM	12.00
3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) 18	m ² m ²	 18.00	 18.00
				RAZEM	18.00
4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 3.25*(5*2+6.2*4+1.5*4)	m ² m ²	 132.60	 132.60
				RAZEM	132.60
5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 6.2*5.1	m ² m ²	 31.62	 31.62
				RAZEM	31.62
6	KNR-W 2-02 d.1. 1503-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie. 132.6	m ² m ²	 132.60	 132.60
				RAZEM	132.60
7	KNR-W 2-02 d.1. 1503-01 kalk. własna	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie. 32	m ² m ²	 32.00	 32.00
				RAZEM	32.00
8	d.1 kalk. własna	Rozebranie istniejącej wykładziny wraz z jej utylizacją, naprawienie ubytków posadzki 1	kpl kpl	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
9	KNR-W 2-02 d.1. 1123-01 kalk. własna	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCV, wyrównanie podłoża. 32	m ² m ²	 32.00	 32.00
				RAZEM	32.00
10	KNR 4-01 d.1. 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów 62	m m	 62.00	 62.00
				RAZEM	62.00
11	KNR 0-19 d.1. 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 2.1*2	m ² m ²	 4.20	 4.20
				RAZEM	4.20
12	KNR 2-02 d.1. 1017-01 kalk. własna	Wymiana drzwi wewnętrznych lokalowych na nowe (do pokoju i łazienki), fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką obsadzenia. (Drzwi z akcesoriami: prog, okucia, klamki) 3	szt szt	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00
13	KNR 4-01 d.1. 1212-20 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników, rur gazowych i wodociągowych oraz innych elementów metalowych w mieszkaniu. Nakłady na całe mieszkanie. 2	kpl kpl	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
14	d.1 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej, podokienników, 2	szt. szt.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
15	d.1 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe 5.6	m ² m ²	 5.60	 5.60
				RAZEM	5.60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp. - nakłady na jedno mieszkanie 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
17 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
18 d.1	KNR 4-01 1215-08 kalk. własna	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci. 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
19 d.1	kalk. własna	Wywiezienie gruzu 1,5	m ³ m ³	1.50	
				RAZEM	1.50
20 d.1	KNP 02 1205-01.01	Ręczne przenoszenie pieców i kuchen przenośnych do 30 m w poziomie 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
21 d.1	KNP 02 1204-02.01	Instalowanie pieców przenośnych z rurą o dł. do 2,0 m - należy wycenić piec węglowy ze wszystkimi materiałami pomocniczymi oraz z opinią kominiarską 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
22 d.1	KNP 02 1204-02.01	Instalowanie pieców i kuchen przenośnych z rurą o dł. do 2,0 m - należy wycenić kuchnię węglową typu "zar" z piekarnikiem ze wszystkimi materiałami pomocniczymi oraz z opinią kominiarską 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
23 d.1	kalk. własna	Opinia kominiarska 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR-W 4-01 d.1 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 19	m ² m ²	19.00	
				RAZEM	19.00
2	KNR-W 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu 19	m ² m ²	19.00	
				RAZEM	19.00
3	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 168	m ² m ²	168.00	
				RAZEM	168.00
4	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 39	m ² m ²	39.00	
				RAZEM	39.00
5	KNR-W 2-02 d.1 1503-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przy- gotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych frag- mentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie. 168	m ² m ²	168.00	
				RAZEM	168.00
6	KNR-W 2-02 d.1 1503-01 kalk. własna	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie. 39	m ² m ²	39.00	
				RAZEM	39.00
7	d.1 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej - drzwi pokojowe 2*2	m ² m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
8	d.1 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej , podokienników, 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
9	KNR 0-19 d.1 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzienne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z nawiewnikami 1,7*2+1,4*2.2	m ² m ²	6.48	
				RAZEM	6.48
10	KNR 2-02 d.1 1017-01 kalk. własna	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych na nowe z blachy, ocieplone, fa- brycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką obsadze- nia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR 2-02 d.1 1017-01 kalk. własna	Wymiana drzwi wewnętrznych lokalowych na nowe (do pokoju i łazienki), fa- brycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką obsadze- nia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki) 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	d.1 kalk. własna	Rozebranie istniejącej wykładziny wraz z jej utylizacją, naprawienie ubytków posadzki 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR 4-01 d.1 0820-03 analogia	Ułożenie na posadzce płyt "OSB" gr. 6-8 mm 39	m ² m ²	39.00	
				RAZEM	39.00
14	KNR-W 2-02 d.1 1123-01 kalk. własna	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewa- ną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża. Pozycję wycenić wraz z montażem listw przy- podłogowych. 39	m ² m ²	39.00	
				RAZEM	39.00
15	KNR 4-01 d.1 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, nale- ży ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów 50	m m	50.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNP 02 d.1 1205-01.01	Ręczne przenoszenie pieców i kuchen przenośnych do 30 m w poziomie	szt.	RAZEM	50.00
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
17	KNP 02 d.1 1204-02.01	Instalowanie pieców i kuchen przenośnych z rurą o dł. do 2.0 m - należy wy- cenić kuchnię węglową z piekarnikiem ze wszystkimi materiałami pomocni- czymi oraz z opinią kominiarską	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNP 02 d.1 1204-02.01	Instalowanie pieców i kuchen przenośnych z rurą o dł. do 2.0 m - należy wy- cenić kuchnię węglową typu "żar" z piekarnikiem ze wszystkimi materiałami pomocniczymi oraz z opinią kominiarską	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
20	KNR 4-01 d.1 1215-08 kalk. własna	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
21	d.1 kalk. własna	Wywiezienie gruzu	m ³		
		3.2	m ³	3.20	
				RAZEM	3.20
22	d.1 kalk. własna	Demontaż pieca kuchennego, pieca kaflowego, szafki i zlewu	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
23	d.1 kalk. własna	Opinia kominiarska	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

Łącznik m 7.10)

Krótko 2 4 m 12

OBIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 1.22x1,67+1,00x2,10=4,14	m ²		
d.1	0101-01	m ² 2.8	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
2	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
d.1	0101-02	2.8	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
3	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu	szt		
d.1	1017-01	1	szt	1.00	
	kalk. własna				
				RAZEM	1.00
4	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych lokalowych na nowe (do pokoju i łazienki), fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki)	szt		
d.1	1017-01	3	szt	3.00	
	kalk. własna				
				RAZEM	3.00
5		Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej	szt.		
d.1	kalk. własna	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-01	28	m ²	28.00	
				RAZEM	28.00
7	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.1	0711-03	46	m ²	46.00	
				RAZEM	46.00
8	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	2.9*(8.6*4+6*4)	m ²	169.36	
				RAZEM	169.36
9	KNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1013-01	21	m ²	21.00	
				RAZEM	21.00
10	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-02	170	m ²	170.00	
	kalk. własna				
				RAZEM	170.00
11	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01	49	m ²	49.00	
	kalk. własna				
				RAZEM	49.00
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników, rur gazowych i wodociągowych oraz innych elementów metalowych w mieszkaniu. Nakłady na całe mieszkanie.	kpl		
d.1	1212-20	1	kpl	1.00	
	kalk. własna				
				RAZEM	1.00
13		Rozebranie istniejącej wykładziny wraz z jej utylizacją, naprawienie ubytków posadzki	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNR-W 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem do polysku	m ²		
d.1	0803-03	8.6*5.7	m ²	49.02	
	analogia				
				RAZEM	49.02
15	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek	m ²		
d.1	1123-01	49	m ²	49.00	
	kalk. własna				
				RAZEM	49.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 d.1 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przysciernych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów 76	m m	RAZEM 76.00	49.00 76.00
17	KNP 02 d.1 1205-01.01	Ręczne przenoszenie pieców i kuchen przenośnych do 30 m w poziomie 2	szt. szt.	RAZEM 2.00	76.00 2.00
18	KNP 02 d.1 1204-02.01	Instalowanie pieców i kuchen przenośnych z rurą o dł. do 2.0 m - należy wycenić kuchnię węglową z piekarnikiem ze wszystkimi materiałami pomocniczymi oraz z opinią kominiarską 1	szt. szt.	RAZEM 1.00	2.00 1.00
19	KNP 02 d.1 1204-02.01	Instalowanie pieców przenośnych z rurą o dł. do 2.0 m - należy wycenić piec węglowy ze wszystkimi materiałami pomocniczymi oraz z opinią kominiarską 1	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00 1.00
20	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	RAZEM 2.00	1.00 2.00
21	KNR 4-01 d.1 1215-08 kalk. własna	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci. 1	kpl kpl	RAZEM 1.00	2.00 1.00
22	kalk. własna	Wywiezienie gruzu 3.2	m ³ m ³	RAZEM 3.20	1.00 3.20
23	kalk. własna	Opinia kominiarska 1	kpl kpl	RAZEM 1.00	3.20 1.00
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
d.1	0101-01	1.5*2*2	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
2	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-01	19	m ²	19.00	
				RAZEM	19.00
3	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.1	0711-03	19	m ²	19.00	
				RAZEM	19.00
4	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-02	2.8*(7*2+3.5*4+2.2*4)	m ²	103.04	
				RAZEM	103.04
5	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01	25	m ²	25.00	
				RAZEM	25.00
6		Rozebranie istniejącej wykładziny wraz z jej utylizacją, naprawienie ubytków	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek	m ²		
d.1	1123-01	PCW, wyrównanie podłoża.	m ²	25.00	
		25		RAZEM	25.00
8	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
d.1	0817-05	analogia	m	30.00	
		30		RAZEM	30.00
9	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych lokalowych na nowe (do pokoju i łazienki), fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki)	szt		
d.1	1017-01	2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
10	KNR 2-02	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych na nowe płytowe, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu	szt		
d.1	1017-01	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
11		Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej , podokienników,	szt.		
d.1	kalk. własna	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
12		Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp. - nakłady na jedno mieszkanie	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNP 02	Instalowanie pieców pokojowych o min. mocy 4,5-5 kW z rurą o dł. do 2.0 m - należy wycenić piec węglowy ze wszystkimi materiałami pomocniczymi oraz z opinią kominiarską	szt.		
d.1	1204-02.01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNP 02	Instalowanie pieców i kuchen przenośnych z rurą o dł. do 2.0 m - należy wycenić kuchnię węglową z piekarnikiem ze wszystkimi materiałami pomocniczymi oraz z opinią kominiarską	szt.		
d.1	1204-02.01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR 4-01	Osadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	3	szt.	3.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.00
16	KNR 4-01	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
d.1	1215-08				
	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
17		Opinia kominiarska	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

Załącznik nr 7.12)

Orlik Ruckemanna 33/34 m 33

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Orlik Ruckemanna 33-35 m 33					
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <sufity>4.5*2.22+0.5*1.1+0.6*0.9+3.34*0.6+4.94*2.67+1.65*1.59+1.67*3.97 <ściany>(4.5+2.22+3.53+0.6+1.47+(3.27+4.94+1.67+3.97)*2)*2.97	m ² m ² m ²	35.527 118.859	
				RAZEM	154.386
2	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 35.52	m ² m ²	 35.520	
				RAZEM	35.520
3	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 118.86	m ² m ²	 118.860	
				RAZEM	118.860
4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 35.52	m ² m ²	 35.520	
				RAZEM	35.520
5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 118.86	m ² m ²	 118.860	
				RAZEM	118.860

Załącznik nr 7.13)

Orlik Ruckemanna 33-35 m 12

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Orlik Ruckemanna 33-35 m 12					
1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone (1.68+3.28)*2-0.9*3	m m	 7.220	 7.220
2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 35.87 (4.95+3.34+1.68+3.28+2.19)*2*2.98	m ² m ² m ²	 35.870 92.022	 35.870 92.022
				RAZEM	127.892
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VI) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 35.87	m ² m ²	 35.870	 35.870
				RAZEM	35.870
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 92.0	m ² m ²	 92.000	 92.000
				RAZEM	92.000
5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 35.87	m ² m ²	 35.870	 35.870
				RAZEM	35.870
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 92.0-6.0	m ² m ²	 86.000	 86.000
				RAZEM	86.000
7	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia 4.0*1.5	m ² m ²	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
8	analiza indywidualna	Demontaż drzwi harmonijkowych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 4-01 0314-03	Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegiel - przebudowa nadproża do pokoju - sypialni 1.2*0.2*0.12	m ³ m ³	 0.029	 0.029
				RAZEM	0.029
10	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm 1.2*2	m m	 2.400	 2.400
				RAZEM	2.400
11	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	 1.845
				RAZEM	1.845
13	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500
14	KNR AT-02 2051-02	Ścianki działowe z płyt gipsowych zwykłych ORTH gr. 8cm - transport materiałów wyciągiem 0.64*2.2	m ² m ²	 1.408	 1.408
				RAZEM	1.408
15	KNR 0-19 0928-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - naświetle pomiędzy kuchnią i pokojem 1.8*0.4	m ² m ²	 0.720	 0.720
				RAZEM	0.720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0406-04	Rozebanie podsufitek oraz ścianek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych 36	m ² m ²	36.000	36.000
				RAZEM	36.000
2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 33.6	m ² m ²	33.600	33.600
				RAZEM	33.600
3	KNR 4-01 0820-03 analogia	Ułożenie na posadzce płyt "OSB" gr. 6-8 mm 33.6	m ² m ²	33.600	33.600
				RAZEM	33.600
4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 33.6	m ² m ²	33.600	33.600
				RAZEM	33.600
5	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone 38.65	m m	38.650	38.650
				RAZEM	38.650
6	KNR K-04 0401-09	Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy cementowej przyjęto 30% 95.14*0.3	m ² m ²	28.542	28.542
				RAZEM	28.542
7	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 28.542	m ² m ²	28.542	28.542
				RAZEM	28.542
8	KNR 4-01 0619-01	Odrzymbianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 3.36	m ² m ²	3.360	3.360
				RAZEM	3.360
9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - przyjęto kratoność x2 Kratoność = 2 95.14	m ² m ²	95.140	95.140
				RAZEM	95.140
10	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 33.6	m ² m ²	33.600	33.600
				RAZEM	33.600
11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 33.6+95.14	m ² m ²	128.740	128.740
				RAZEM	128.740
12	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 33.6	m ² m ²	33.600	33.600
				RAZEM	33.600
13	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 95.14	m ² m ²	95.140	95.140
				RAZEM	95.140
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 33.6	m ² m ²	33.600	33.600
				RAZEM	33.600
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 95.14	m ² m ²	95.140	95.140
				RAZEM	95.140
16	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 2-05 0904-03	Parapety, nakładki PCV na istniejące parapety 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0,2 m2 fabrycznie wykonane 1.89*2	m ²		
			m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
21	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne wewnątrzklatkowe 1.85	m ²		
			m ²	1.850	
				RAZEM	1.850
22	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno oraz balkon 1.21*3+1.2*2.5	m ²		
			m ²	6.630	
				RAZEM	6.630
23	KNP 02 1205-01.01	Ręczne przenoszenie pieców i kuchen przenośnych do 30 m w poziomie 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNP 02 1205-03.01	Ręczne wnoszenie pieców i kuchen przenośnych na 1 kondygnację 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNP 02 1204-02.01	Instalowanie pieców i kuchen przenośnych z rurą o dł. do 2.0 m - należy wyceńić kuchnię węglową z piekarnikiem ze wszystkimi materiałami pomocniczymi oraz z opinią kominiarską 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 1215-08 kalk. własna	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci. 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3.69	m ³		
			m ³	3.690	
				RAZEM	3.690
28	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 3.69	m ³		
			m ³	3.690	
				RAZEM	3.690
29		Opinia kominiarska 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż	m ²		
		18.87	m ²	18.870	
				RAZEM	18.870
2	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m ² - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki	m ²		
		4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
3	ZKNR C-2.1 0605-0102	Posadzka samopoziomująca z zaprawy Ceresit CN 72 grub. do 2 mm	m ²		
		18.87	m ²	18.870	
				RAZEM	18.870
4	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z płyt OSB-II	m ²		
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
5	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichloru winylu	m ²		
		18.87	m ²	18.870	
				RAZEM	18.870
6	kalk. własna	Demontaż i wywóz pozostałości po kuchni węglowej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m ² - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany sufitu/ -	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiaciach głuchych tynków na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		63.5	m ²	63.500	
				RAZEM	63.500
11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.10	m ²	63.500	
				RAZEM	63.500
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.11	m ²	63.500	
				RAZEM	63.500
13	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sufitu	m ²		
		18.78	m ²	18.780	
				RAZEM	18.780
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitu	m ²		
		poz.13	m ²	18.780	
				RAZEM	18.780
15	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników,	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalk. własna	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej ,	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne wewnętrzkiłkowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	kalk. własna	Zakup, wniesienie i montaż kuchni węglowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
22	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż	m ²		
		9.5	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
2	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m ² - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki	m ²		
		4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
3	ZKNR C-2.1 0605-0102	Posadzka samopoziomująca z zaprawy Ceresit CN 72 grub. do 2 mm	m ²		
		9.5	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
4	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z płyt OSB-II	m ²		
		9.5	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
5	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichloru winylu	m ²		
		9.5	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
6	kalk. własna	Demontaż i wywóz pozostałości po kuchni węglowej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalk. własna	Rozebranie i utylizacja ścianki w kuchni	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m ² - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany sufity/ -	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiciach głuchych tynków na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufity/	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		108.50	m ²	108.500	
				RAZEM	108.500
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.11	m ²	108.500	
				RAZEM	108.500
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.12	m ²	108.500	
				RAZEM	108.500
14	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sufity	m ²		
		35.47	m ²	35.470	
				RAZEM	35.470
15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity	m ²		
		poz.14	m ²	35.470	
				RAZEM	35.470
16	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników,	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	kalk. własna	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej .	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne wewnętrzne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	kalk. własna	Zakup, wniesienie i montaż kuchni węglowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 10108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
22	KNR 4-01 10108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600

Załącznik nr 7.17)

Warszawska 345 m 14_27.04.2020

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1		MIESZKANIE NR 14			
d.1	1 KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
d.1	2 KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m ² - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
d.1	3 ZKNR C-2.1 0605-0102	Posadzka samopoziomująca z zaprawy Ceresit CN 72 grub. do 2 mm	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
d.1	4 KNR 2-02 1110-01	Podłoga z płyt OSB-II	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
d.1	5 KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichloru winylu	m ²		
		37.50	m ²	37.500	
				RAZEM	37.500
d.1	6 KNR 4-04 0504-03	Rozebranie płytek ceramicznych na ścianach	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
d.1	7 kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m ² - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ -	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	8 kalk. własna	Demontaż zabudowy karton gips na ścianach i sufitach	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	9 kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiaciach głuchych tynków na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	10 KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	11 KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		98.50	m ²	98.500	
				RAZEM	98.500
d.1	12 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.11	m ²		
			m ²	98.500	
				RAZEM	98.500
d.1	13 KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.12	m ²		
			m ²	98.500	
				RAZEM	98.500
d.1	14 NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sufitu	m ²		
		37.50	m ²	37.500	
				RAZEM	37.500
d.1	15 KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitu poz.14	m ²		
			m ²	37.500	
				RAZEM	37.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	d.1 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników,	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	d.1 kalk. własna	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej ,	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR-W 2-02 d.1 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-02 d.1 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne wewnątrzklatkowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 0-19 d.1 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.1 kalk. własna	Zakup, wniesienie i montaż kuchni węglowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
23	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
2		KORYTARZ			
24	d.2 kalk. własna	Wykonanie pomieszczenia WC na korytarzu poprzez wymurowanie ścianki i obsadzenie drzwi stalowych 0,90 m, obustronne tynkowanie, wykonanie malowania łapertą ścian i ułożenie płytek na podłogach, wykonanie wentylacji pomieszczenia.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Latanik m 7.18)

Warszawska 275 m 9_27.04.2020

OBIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż	m ²		
		17.85	m ²	17.850	
				RAZEM	17.850
2	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichloru winylu	m ²		
		poz.1	m ²	17.850	
				RAZEM	17.850
3	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m ² - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany sufity/	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiaciach głuchych tynków na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufity/	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		63.50	m ²	63.500	
				RAZEM	63.500
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.6	m ²	63.500	
				RAZEM	63.500
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.7	m ²	63.500	
				RAZEM	63.500
9	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sufity	m ²		
		17.85	m ²	17.850	
				RAZEM	17.850
10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity	m ²		
		poz.9	m ²	17.850	
				RAZEM	17.850
11	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej , podokienników,	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	kalk. własna	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej , podokienników,	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	kalk. własna	Szpachlowanie i dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi zewnętrznych do lokalu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
15	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m ² - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany sufity/ - 1	kpl kpl	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
2	kalk. własna	Demontaż zabudowy karton gips na ścianach i sufitach 1	kpl kpl	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
3	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbitiach głuchych tynków na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufity/ 1	kpl kpl	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1	kpl kpl	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 76	m ² m ²	76,000	76,000
				RAZEM	76,000
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.5	m ² m ²	76,000	76,000
				RAZEM	76,000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.6	m ² m ²	76,000	76,000
				RAZEM	76,000
8	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sufity 17.15	m ² m ²	17,150	17,150
				RAZEM	17,150
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity poz.8	m ² m ²	17,150	17,150
				RAZEM	17,150
10	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników, 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
11	kalk. własna	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej, 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
12	kalk. własna	Szpachlowanie i dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi zewnętrznych do lokalu 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
13	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m ² 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.6	m ³ m ³	0,600	0,600
				RAZEM	0,600
15	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.6	m ³ m ³	0,600	0,600
				RAZEM	0,600

Załącznik nr 7, 20)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m ² - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany sufitu/ -	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	kalk. własna	Demontaż zabudowy karton gips na ścianach i sufitach	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbitiach głuchych tynków na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		84	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.5	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.6	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
8	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sufitu	m ²		
		32.40	m ²	32.400	
				RAZEM	32.400
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitu	m ²		
		poz.8	m ²	32.400	
				RAZEM	32.400
10	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników,	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalk. własna	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej,	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	kalk. własna	Szpachlowanie i dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi zewnętrznych do lokalu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna	Zakup, wniesienie i montaż kuchni węglowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
15	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600

Załącznik nr 7.21)

Zobowiązania Niezłomnych 1 m 1_27.04.2020

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż 45.62	m ² m ²	45.620	45.620
				RAZEM	45.620
2	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5 m ² - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki 14	m ² m ²	14.000	14.000
				RAZEM	14.000
3	ZKNR C-2.1 0605-0102	Posadzka samopoziomująca z zaprawy Ceresit CN 72 grub. do 2 mm 45.62	m ² m ²	45.620	45.620
				RAZEM	45.620
4	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z płyt OSB-II 0	m ² m ²	0.000	0.000
				RAZEM	0.000
5	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichlorku winylu 45.62	m ² m ²	45.620	45.620
				RAZEM	45.620
6	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie płytek ceramicznych na ścianach 12	m ² m ²	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
7	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m ² - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany sufitu/ - 1	kpl kpl	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
8	kalk. własna	Demontaż zabudowy karton gips na ścianach i sufitach 1	kpl kpl	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
9	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbitach głuchych tynków na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ 1	kpl kpl	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1	kpl kpl	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 0713-01	Przedieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 118	m ² m ²	118.000	118.000
				RAZEM	118.000
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.11	m ² m ²	118.000	118.000
				RAZEM	118.000
13	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.12	m ² m ²	118.000	118.000
				RAZEM	118.000
14	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sufitu 45.62	m ² m ²	45.620	45.620
				RAZEM	45.620
15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitu poz.14	m ² m ²	45.620	45.620
				RAZEM	45.620
16	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników,	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	kalk. własna	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej ,	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi wewnątrzlokalowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnątrzlokalowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi wewnątrzlokalowe - łazienkowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi łazienkowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
23	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600

Załącznik nr 7, 22)

Kosmiczna 5 m 19_27.04.2020

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m ² - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki	m ²		
		9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
3	ZKNR C-2.1 0605-0102	Posadzka samopoziomująca z zaprawy Ceresit CN 72 grub. do 2 mm	m ²		
		9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
4	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichloru winylu	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
5	NNRNKB 202 1136-01 analogia	Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przyściennymi i progami w drzwiach / pokoje /	m ²		
		39.50	m ²	39.500	
				RAZEM	39.500
6	kalk. własna	Demontaż i utylizacja bazeri na ścianach i sufitach przedpokoju	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalk. własna	Demontaż i utylizacja pawlacza drewnianego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	kalk. własna	Demontaż i utylizacja drewnianej zabudowy szaf	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalk. własna	Skucie pytek na ścianach ok 8 m ²	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalk. własna	Demontaż i utylizacja drewnianej zabudowy-ścianki w łazience i zabudowy wanny	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalk. własna	Demontaż i wywóz pozostałości po kuchni węglowej	kpl		
		0	kpl	0.000	
				RAZEM	0.000
12	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m ² - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany sufity/ -	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiciach głuchych tynków na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufity/	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach w pokoju dziennym	m ²		
		165	m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pianowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz. 15	m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz. 16	m ²		
			m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
18	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sufity 51.70	m ²		
			m ²	51.700	
				RAZEM	51.700
19	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity poz.18	m ²		
			m ²	51.700	
				RAZEM	51.700
20	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników, 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	kalk. własna	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej , 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	kalk. własna	Szpachlowanie i dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi wewnętrznych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne wewnętrzklatkowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi wewnętrzlokalowe 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzlokalowe 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi wewnętrzlokalowe - łazienkowe 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi łazienkowe 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okna balkonowego z PCV o pow. do 2.5 m2 - 1 sztuka 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.6	m ³		
			m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
31	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.6	m ³		
			m ³	0.600	
				RAZEM	0.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż	m ²		
		9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych p pokój i pokój	m ²		
		18.50	m ²	18.500	
				RAZEM	18.500
3	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5 m ² - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki	m ²		
		18.50+9	m ²	27.500	
				RAZEM	27.500
4	ZKNR C-2.1 0605-0102	Posadzka samopoziomująca z zaprawy Ceresit CN 72 grub. do 2 mm	m ²		
		18.50+9	m ²	27.500	
				RAZEM	27.500
5	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichlorku winylu	m ²		
		9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
6	NNRNKB 202 1136-01 analogia	Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przyściennymi i progami w drzwiach / przedpokój i pokoje /	m ²		
		18.50	m ²	18.500	
				RAZEM	18.500
7	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m ² - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany sufitu/ -	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiciach głuchych tynków na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrabaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		145	m ²	145.000	
				RAZEM	145.000
11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.10	m ²	145.000	
				RAZEM	145.000
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.11	m ²	145.000	
				RAZEM	145.000
13	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sufitu	m ²		
		45.45	m ²	45.450	
				RAZEM	45.450
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitu	m ²		
		poz.13	m ²	45.450	
				RAZEM	45.450
15	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej , podokienników,	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie lypu FD1 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne wewnątrzklatkowe o powierzchni po- nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 0.6	m ³ m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
19	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.6	m ³ m ³	0.600	
				RAZEM	0.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m ² - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany sufity/	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiciach głuchych tynków na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufity/	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		94.50	m ²	94.500	
				RAZEM	94.500
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.4	m ²	94.500	
				RAZEM	94.500
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.5	m ²	94.500	
				RAZEM	94.500
7	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sufity	m ²		
		23.27	m ²	23.270	
				RAZEM	23.270
8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity	m ²		
		poz.7	m ²	23.270	
				RAZEM	23.270
9	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej , podokienników,	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	kalk. własna	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej , podokienników,	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600

Załącznik nr 7.25)

Księżycowa 16 m 11_27.04.2020

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		18.50	m ²	18.500	
				RAZEM	18.500
2	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m ² - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki	m ²		
		18.50	m ²	18.500	
				RAZEM	18.500
3	ZKNR C-2.1 0605-0102	Posadzka samopoziomująca z zaprawy Ceresit CN 72 grub. do 2 mm	m ²		
		18.50	m ²	18.500	
				RAZEM	18.500
4	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichloru winylu	m ²		
		18.50	m ²	18.500	
				RAZEM	18.500
5	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m ² - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany sufity/ - ok 35%	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiaciach głuchych tynków na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufity/	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		135.50	m ²	135.500	
				RAZEM	135.500
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.8	m ²		
			m ²	135.500	
				RAZEM	135.500
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.9	m ²		
			m ²	135.500	
				RAZEM	135.500
11	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sufity	m ²		
		33.88	m ²	33.880	
				RAZEM	33.880
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity poz.11	m ²		
			m ²	33.880	
				RAZEM	33.880
13	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej, podokienników, 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne wewnętrzne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi wewnętrzne	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne lokalowe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2,5 m2 - 1 sztuka	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okna balkonowego z PCV o pow. do 2,5 m2 - 1 sztuka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.6	m ³		
			m ³	0.600	
				RAZEM	0,600
21	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.6	m ³		
			m ³	0.600	
				RAZEM	0,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż	m ²		
		66.50	m ²	66.500	
				RAZEM	66.500
2	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z płyt OSB-II	m ²		
		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
3	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichloru winylu	m ²		
		66.50	m ²	66.500	
				RAZEM	66.500
4	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m ² - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany sufity/ - 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiaciach głuchych tynków na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufity/ 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 148	m ²		
			m ²	148.000	
				RAZEM	148.000
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.7	m ²		
			m ²	148.000	
				RAZEM	148.000
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.8	m ²		
			m ²	148.000	
				RAZEM	148.000
10	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sufity 65.30	m ²		
			m ²	65.300	
				RAZEM	65.300
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity poz.10	m ²		
			m ²	65.300	
				RAZEM	65.300
12	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników, 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi wewnątrzlokalowe 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone - drzwi wewnątrzlokalowe 3	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.6	m ³		
			m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
16	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż 66.50	m ²		
			m ²	66.500	
				RAZEM	66.500
2	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z płyt OSB-II 16	m ²		
			m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
3	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichlorku winylu 66.50	m ²		
			m ²	66.500	
				RAZEM	66.500
4	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m ² - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany sufity/ - 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbitiach gładkich tynków na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufity/ 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zoskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 148	m ²		
			m ²	148.000	
				RAZEM	148.000
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.7	m ²		
			m ²	148.000	
				RAZEM	148.000
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.8	m ²		
			m ²	148.000	
				RAZEM	148.000
10	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sufity 66.50	m ²		
			m ²	66.500	
				RAZEM	66.500
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity poz.10	m ²		
			m ²	66.500	
				RAZEM	66.500
12	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników, 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej, 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	kalk. własna	Szpachlowanie i dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi zewnętrznych do lokalu 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne wewnątrzklatkowe o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m ²	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
18	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż 59,10	m ² m ²	 59,100	 59,100
				RAZEM	59,100
2	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z płyt OSB-II 12	m ² m ²	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
3	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichloru winylu 59,1	m ² m ²	 59,100	 59,100
				RAZEM	59,100
4	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m ² - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany sufitu/ - 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
5	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiciach głuchych tynków na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 136	m ² m ²	 136,000	 136,000
				RAZEM	136,000
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.7	m ² m ²	 136,000	 136,000
				RAZEM	136,000
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.8	m ² m ²	 136,000	 136,000
				RAZEM	136,000
10	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sufity 59,10	m ² m ²	 59,100	 59,100
				RAZEM	59,100
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity poz.10	m ² m ²	 59,100	 59,100
				RAZEM	59,100
12	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników, 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
13	kalk. własna	Szpachlowanie i dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi zewnętrznych do lokalu 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,6	m ³ m ³	 0,600	 0,600
				RAZEM	0,600
15	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0,6	m ³ m ³	 0,600	 0,600
				RAZEM	0,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż	m ²		
		45,90	m ²	45,900	
				RAZEM	45,900
2	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z płyt OSB-II	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
3	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichlorku winylu	m ²		
		45,90	m ²	45,900	
				RAZEM	45,900
4	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m ² - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany sufity/ -	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbitiach głuchych tynków na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufity/	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		108	m ²	108,000	
				RAZEM	108,000
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.7	m ²	108,000	
				RAZEM	108,000
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.8	m ²	108,000	
				RAZEM	108,000
10	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sufity	m ²		
		45,90	m ²	45,900	
				RAZEM	45,900
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity	m ²		
		poz.10	m ²	45,900	
				RAZEM	45,900
12	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników,	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	kalk. własna	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej ,	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	kalk. własna	Szpachlowanie i dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi zewnętrznych do lokalu, wraz z drobnymi pracami remontowymi	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi wewnątrzlokalowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone - drzwi wewnątrzlokalowe	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi wewnątrzlokalowe - łazienkowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi łazienkowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
20	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600

Załącznik nr 7.30

Niepodległości 38 m 21_27.04.2020

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż	m ²		
		32	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
2	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m ² - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
3	ZKNR C-2.1 0605-0102	Posadzka samopoziomująca z zaprawy Ceresit CN 72 grub. do 2 mm	m ²		
		32	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
4	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichloru winylu	m ²		
		32	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
5	kalk. własna	Demontaż boazerii na ścianach i syfitch przedpokoju	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m ² - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany sufitu/ -	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiaciach głuchych tynków na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		78.5	m ²	78.500	
				RAZEM	78.500
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.9	m ²	78.500	
				RAZEM	78.500
11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.10	m ²	78.500	
				RAZEM	78.500
12	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sufity	m ²		
		32	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity	m ²		
		poz.12	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
14	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników,	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	kalk. własna	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej,	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	kalk. własna	Szpachlowanie i dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi zewnętrznych do lokalu, wraz z drobnymi pracami remontowymi	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi wewnętrzne - łazienkowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi łazienkowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
20	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż	m ²		
		45.27	m ²	45.270	
				RAZEM	45.270
2	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m ² - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki	m ²		
		14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
3	ZKNR C-2.1 0605-0102	Posadzka samopoziomująca z zaprawy Ceresit CN 72 grub. do 2 mm	m ²		
		45.27	m ²	45.270	
				RAZEM	45.270
4	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami przypodłogowymi z polichlorku winylu	m ²		
		45.27	m ²	45.270	
				RAZEM	45.270
5	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m ² - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany sufitu/ -	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbitach głuchych tynków na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		107	m ²	107.000	
				RAZEM	107.000
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.8	m ²		
			m ²	107.000	
				RAZEM	107.000
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.9	m ²		
			m ²	107.000	
				RAZEM	107.000
11	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sufitu	m ²		
		45.27	m ²	45.270	
				RAZEM	45.270
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufitu poz.11	m ²		
			m ²	45.270	
				RAZEM	45.270
13	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników,	szł.		
		1	szł.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	kalk. własna	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej ,	szł.		
		2	szł.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 2-02 1025-01	Óścieżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi wewnątrzlokalowe	szł.		
		4	szł.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne lokalowe	szt		
			4		
				4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
			0.6		
				0.600	
				RAZEM	0.600
18	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
			0.6		
				0.600	
				RAZEM	0.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa Al. Wolności 81 m 9					
1	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.25*0.35*2.1	m ³ m ³	 0.184	 0.184
				RAZEM	0.184
2	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm (0.25+0.35*2)*2.1	m m	 1.995	 1.995
				RAZEM	1.995
3	kalk. własna 1	Usunięcie ścianek WC i zabudowy	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
4	KNR AT-02 2051-01	Ścianki działowe z płyt gipsowych zwykłych ORTH gr. 6cm - transport materiałów wyciągiem (1.0+1.5)*3.65	m ² m ²	 9.125	 9.125
				RAZEM	9.125
5	KNR AT-02 2059-02	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wzniesieniem ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH o gr. 8 cm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	 1.845
				RAZEM	1.845
7	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż 4.08*5.55	m ² m ²	 22.644	 22.644
				RAZEM	22.644
8	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 12 mm 22.55	m ² m ²	 22.550	 22.550
				RAZEM	22.550
9	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV 22.55	m ² m ²	 22.550	 22.550
				RAZEM	22.550
10	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichtorku winylu klejone (4.08+5.55)*2	m m	 19.260	 19.260
				RAZEM	19.260
11	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (5.55+4.08)*2*3.65	m ² m ²	 70.299	 70.299
				RAZEM	70.299
12	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 22.55	m ² m ²	 22.550	 22.550
				RAZEM	22.550
13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 70.30	m ² m ²	 70.300	 70.300
				RAZEM	70.300
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 22.55	m ² m ²	 22.550	 22.550
				RAZEM	22.550
15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 70.3	m ² m ²	 70.300	 70.300
				RAZEM	70.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 22.55	m ² m ²	 22.550	 22.550
				RAZEM	22.550
17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 70.3-6	m ² m ²	 64.300	 64.300
				RAZEM	64.300
18	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia 4.0*1.5	m ² m ²	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
19	TZKNBK XII 0417- 97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych 1.35*2.1	m ² m ²	 2.835	 2.835
				RAZEM	2.835
20	KNR-W 2- 02 1025- 01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone, 24 mies. gwarancji: pełne skrzydło, grubość skrzydła w wersji przyłgowej min 56 mm ±1mm; zewnątrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopodobną folią PCV, wypełnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego, kolor skrzydła brązowy lub w odcieniach brązu, z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo, próg metalowy ze stali nierdzewnej; wyposażone w wizjer i 2 zamki trójbolcowe wraz z okuciami wyposażone w 3 zawiasy trójdzielne, uszczelki gumowe, wyposażone w blokady antywyważeniowe., otwierane do wewnątrz, skrzydło z możliwością skrócenia. 1.0*2.05	m ² m ²	 2.050	 2.050
				RAZEM	2.050
22	kalk. własna	Nakładki na parapety z PCV 2	m m	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
23	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 1.5	m ³ m ³	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
24	Wycena własna analiza indywidualna	Montaż kuchni węglowej z osprzętem 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
25	Wycena własna kalk. własna	Opinia kominiarska 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa Al. Wolności 81 m 1					
1	KNR 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 20	m ² m ²	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
2	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą smarowania 20	m ² m ²	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
3	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,38*0,32*2,1	m ³ m ³	 0.255	 0.255
				RAZEM	0.255
4	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie lynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm (0,38+0,2*2)*2,1	m m	 1.638	 1.638
				RAZEM	1.638
5	kalk. własna 1	Usunięcie ścianki prysznica	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z paneli - demontaż 3,8*5,4-1,2*2,0	m ² m ²	 18.120	 18.120
				RAZEM	18.120
7	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 12 mm 20,7-1,2-0,9	m ² m ²	 18.600	 18.600
				RAZEM	18.600
8	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV 18,6	m ² m ²	 18.600	 18.600
				RAZEM	18.600
9	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przysienne z polichloru winylu klejone (3,8+5,4)*2	m m	 18.400	 18.400
				RAZEM	18.400
10	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (3,8+5,4)*2*3,65	m ² m ²	 67.160	 67.160
				RAZEM	67.160
11	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 20,7	m ² m ²	 20.700	 20.700
				RAZEM	20.700
12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 67,16	m ² m ²	 67.160	 67.160
				RAZEM	67.160
13	NNRNKB 202 1:34-01	(z.VI) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 20,7	m ² m ²	 20.700	 20.700
				RAZEM	20.700
14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VI) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 67,16	m ² m ²	 67.160	 67.160
				RAZEM	67.160
15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 20,7	m ² m ²	 20.700	 20.700
				RAZEM	20.700
16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		67,16-14,55	m ²	52,610	
				RAZEM	52,610
17	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia (2.6+1.5)*1,5 (1.2+0.9)*2*2,0	m ² m ² m ²	6,150 8,400	
				RAZEM	14,550
18	TZKNBK XII 0417- 97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych 1,35*2,1	m ² m ²	 2,835	
				RAZEM	2,835
19	KNR-W 2- 02 1025- 01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzno-lokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m ² fabrycznie wykończone, 24 mies. gwarancji: współczynnik przenikania ciepła U - niższy od 1,3 pełne skrzydło, grubość skrzydła w wersji przylgowej min 56 mm ±1mm; zewnętrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopodobną folią PCV, wypełnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego, kolor skrzydła brązowy lub w odcieniach brązu, z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo, próg metalowy ze stali nierdzewnej; wyposażone w wizjer i 2 zamki trójbocowe wraz z okuciami wyposażone w 3 zawiasy trójdzielne, uszczelki gumowe, wyposażone w blokady antywyważeniowe., otwierane do wewnątrz, skrzydło z możliwością skrócenia. 1,0*2,05	m ² m ²	 2,050	
				RAZEM	2,050
21	kalk. własna	Nakładki na parapety z PCV 1	m m	 1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 1,5	m ³ m ³	 1,500	
				RAZEM	1,500
23	Wycena własna analiza indywidualna	Montaż kuchni węglowej z osprzętem 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
24	Wycena własna kalk. własna	Opinia kominiarska 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa Al. Wolności 62 m 3A					
1	KNR 4-01 0619-03	Odrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą smarowania	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokołkami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		22.26	m ²	22.260	
				RAZEM	22.260
4	KNR 4-01 0701-03 analogia	Odbicie wykładziny z płytek ceramicznych z podłóg	m ²		
		2.0*1.37+1.04*2.0+2.32*2.01	m ²	9.483	
				RAZEM	9.483
5	KNR AT-02 2051-01	Ścianki działowe z płyt gipsowych zwykłych ORTH gr. 6cm - transport materiałów wyciągiem	m ²		
		2.01*3.2	m ²	6.432	
				RAZEM	6.432
6	KNR AT-02 2059-02	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH o gr. 8 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
8	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż	m ²		
		4.74*2.7	m ²	12.798	
				RAZEM	12.798
9	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV	m ²		
		22.26	m ²	22.260	
				RAZEM	22.260
10	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przysienne z polichloru winylu klejone	m		
		(4.74+2.7+2.3+2.01+2.01+1.37+1.04+2.0)*2-0.9*7	m	30.040	
				RAZEM	30.040
11	KNR 4-01 0701-03 analogia	Odbicie wykładziny z płytek ceramicznych w kuchni i łazience	m ²		
		(2.0*2+1.37*2-1.0)*1.5	m ²	8.610	
				RAZEM	8.610
12	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		8.61	m ²	8.610	
				RAZEM	8.610
13	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		(4.74+2.7+2.0+1.37+2.0+1.04+2.32+2.01)*2*3.15	m ²	114.534	
				RAZEM	114.534
14	KNP 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		22.26	m ²	22.260	
				RAZEM	22.260
15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		114.53	m ²	114.530	
				RAZEM	114.530
16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		22.26	m ²	22.260	
				RAZEM	22.260
17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		114.53+6.43*2	m ²	127.390	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	127.390
18	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 22.26	m ² m ²	22.260	
				RAZEM	22.260
19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 127.39-23.17	m ² m ²	104.220	
				RAZEM	104.220
20	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia ((2.0+1.37)*2-0.9)*2.0 ((2.32+2.01)*2-1.0)*1.5	m ² m ² m ²	11.680 11.490	
				RAZEM	23.170
21	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych 0.9*2.0*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
22	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzno-lokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.9*2.05	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
24	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone, 24 mies. gwarancji: pełne skrzydło, grubość skrzydła w wersji przylgowej min 56 mm ±1mm; zewnątrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopodobną folią PCV, wypełnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego, kolor skrzydła brązowy lub w odcieniach brązu, z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo, próg metalowy ze stali nierdzewnej; wyposażone w wizjer i 2 zamki trójbolcowe wraz z okuciami wyposażone w 3 zawiasy trójdzielne, uszczelki gumowe, wyposażone w blokady antywyważeniowe., otwierane do wewnątrz, skrzydło z możliwością skrócenia. 1.0*2.05	m ² m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
25	KNR 0-19 0928-10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m ² 1.4*1.8	m ² m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
26	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 4	m ³ m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
27	Wycena własna kalk. własna	Opinia kominiarska 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Filomatów 14 m 20					
1	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokołkami zatarte na gładko grubości 25 mm 2.0*1.62	m ² m ²	3.240	
				RAZEM	3.240
2	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż 3.64*2.5	m ² m ²	9.100	
				RAZEM	9.100
3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV 2.5*3.64+5.63*4.04+2.0*1.62	m ² m ²	35.085	
				RAZEM	35.085
4	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winyłu klejone (4.04+5.63+2.5+3.64+2.0+1.6)*2	m m	38.820	
				RAZEM	38.820
5	KNR 4-01 0701-03 analogia	Odbicie wykładziny z płytek ceramicznych w kuchni i łazience (1.8*2+2.95+3.64)*1.3	m ² m ²	13.247	
				RAZEM	13.247
6	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) 13.25 (2.0+1.62)*2*3.0	m ² m ² m ²	13.250 21.720	
				RAZEM	34.970
7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdziera- niem tapet na ścianach (3.64+4.29+5.63+4.04+1.4+2.57)*2*3.0	m ² m ²	129.420	
				RAZEM	129.420
8	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdziera- niem tapet na stropach, biegach i spocznikach 43.92	m ² m ²	43.920	
				RAZEM	43.920
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 129.42+43.92	m ² m ²	173.340	
				RAZEM	173.340
10	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 43.92	m ² m ²	43.920	
				RAZEM	43.920
11	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 173.34	m ² m ²	173.340	
				RAZEM	173.340
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 43.92	m ² m ²	43.920	
				RAZEM	43.920
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 173.34-15.28 (2.0+1.62)*2*1.0	m ² m ² m ²	158.060 7.240	
				RAZEM	165.300
14	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jed- nokrotnym szpachlowaniem - lamperia (2.0+1.62)*2*2.0-0.9*2.0 (2.95+1.8*2+3.64)*1.5	m ² m ² m ²	12.680 15.285	
				RAZEM	27.965
15	kalk. własna	Wykonanie nawiewu ściennego z kratkami - anemostatem wewnętrznym 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalk. własna	Demontaż pawlacza w przedpokoku 1	szt szt	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych 0.9*2.0*4	m ² m ²	RAZEM 7.200	1.000 7.200
18	KNR-W 2- 02 1025-01 4	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznołokalowych i wejściowych do lokalu małowane dwukrotnie na budowie typu FD 1	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000 4.000
19	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.9*2.05*3	m ² m ²	RAZEM 5.535	5.535 5.535
20	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone, 24 mies. gwarancji: pełne skrzydło, grubość skrzydła w wersji przyłogowej min 56 mm ±1mm; zewnątrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopochodną folią PCV, wypełnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego, kolor skrzydła brązowy lub w odcieniach brązu, z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo, próg metalowy ze stali nierdzewnej; wyposażone w wizjer i 2 zamki trójbolcowe wraz z okuciami wyposażone w 3 zawiasy trójdzielne, uszczelki gumowe, wyposażone w blokady antywyważeniowe., otwierane do wewnątrz, skrzydło z możliwością skrócenia. 1.0*2.05	m ² m ²	RAZEM 2.050	2.050 2.050
21	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 1	m ³ m ³	RAZEM 1.000	1.000 1.000
22	Wycena własna kalk. własna	Opinia komintarska 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Filomatów 16 m 41					
1	KNR 4-01 0804-08 analogia	Zerwanie listew drewnianych (4.54+3,8)*2-1.0*2	m m	 14.680	 14.680
				RAZEM	14.680
2	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone 14.68	m m	 14.680	 14.680
				RAZEM	14.680
3	KNR 4-01 0705-02 analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 3	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (4.54+3.8)*2*3.3 18.7	m ² m ² m ²	 55.044 18.700	 73.744
				RAZEM	73.744
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 18.7	m ² m ²	 18.700	 18.700
				RAZEM	18.700
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 55.04	m ² m ²	 55.040	 55.040
				RAZEM	55.040
7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18.7	m ² m ²	 18.700	 18.700
				RAZEM	18.700
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 55.04-6,45	m ² m ²	 48.590	 48.590
				RAZEM	48.590
9	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia (3.3+1.0)*1.5	m ² m ²	 6.450	 6.450
				RAZEM	6.450
10	Wycena własna analiza indywidualna	Montaż kuchni węglowej z osprzętem 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
11	kalk. własna	Wykucie otworu wentylacyjnego w górnej części ściany łazienki 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
12	kalk. własna	Montaż kratki drzwiowej łazienkowej 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
13	Wycena własna kalk. własna	Opinia kominarska 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Załącznik nr 7.37)

Filomatów 3 m 38

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Filomatów 3 m 38					
1	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 12 mm	m ²		
		50.20	m ²	50.200	
				RAZEM	50.200
2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV	m ²		
		50.20	m ²	50.200	
				RAZEM	50.200
3	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu klejone	m		
		(4.72+4.34+4.79+4.39+1.94+1.2+3.28+1.97)*2-0.9*7	m	46.960	
				RAZEM	46.960
4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		(4.72+4.34+4.79+4.39+1.94+1.2+3.28+1.97)*2*3.2	m ²	170.432	
				RAZEM	170.432
5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		50.20	m ²	50.200	
				RAZEM	50.200
6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		170.43+50.20	m ²	220.630	
				RAZEM	220.630
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		50.20	m ²	50.200	
				RAZEM	50.200
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		170.43	m ²	170.430	
				RAZEM	170.430
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		50.20	m ²	50.200	
				RAZEM	50.200
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		170.43-7.87	m ²	162.560	
				RAZEM	162.560
11	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia	m ²		
		(3.28+1.97)*1.5	m ²	7.875	
				RAZEM	7.875
12	kalk. własna	Montaż listwy progowej drzwi wejściowych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna	Demontaż ściany kartonowo-gipsowej WC	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR AT-02 2051-J1	Ścianki działowe z płyt gipsowych zwykłych ORTH gr. 6cm - transport materiałów wyciągiem	m ²		
		(1.2+1.0)*3.2	m ²	7.040	
				RAZEM	7.040
15	KNR AT-02 2059-02	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wzniesieniem ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH o gr. 8 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
17	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		1.0*2.1*2*4	m ²	16.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	16.800
18	KNR 4-01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
19	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
20	Wycena własna kalk. własna	Opinia kominiarska	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Filomatów 3 m 17					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż 4.15*4.44+3.93*4.3+4.3*1.3	m ² m ²	 40.915	
				RAZEM	40.915
2	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 12 mm 25.8	m ² m ²	 25.800	
				RAZEM	25.800
3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV 40.91+(1.6*4.15+1.2*2.7)	m ² m ²	 50.790	
				RAZEM	50.790
4	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone (4.44+4.15+4.3+5.2+4.15)*2+2.78+1.61	m m	 48.870	
				RAZEM	48.870
5	KNR 4-01 0701-03 analogia	Usunięcie paneli PCV ze ścian w kuchni (2.78+4.15+2.3+1.2+0.6+1.6)*2.62	m ² m ²	 33.091	
				RAZEM	33.091
6	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.12*3.4*2.8	m ³ m ³	 1.142	
				RAZEM	1.142
7	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) 33+3.4*2.8	m ² m ²	 42.520	
				RAZEM	42.520
8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (4.44+4.15+4.3+5.2)*2*3.3 (4.15+2.78)*2*2.6	m ² m ² m ²	 119.394 36.036	
				RAZEM	155.430
9	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 50.57	m ² m ²	 50.570	
				RAZEM	50.570
10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 155.43+50.57	m ² m ²	 206.000	
				RAZEM	206.000
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 50.57	m ² m ²	 50.570	
				RAZEM	50.570
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 155.43	m ² m ²	 155.430	
				RAZEM	155.430
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 50.57	m ² m ²	 50.570	
				RAZEM	50.570
14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 155.43-18.34	m ² m ²	 137.090	
				RAZEM	137.090
15	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia (4.15+2.78+2.3+1.2+1.6+1.2-1.0)*1.5	m ² m ²	 18.345	
				RAZEM	18.345
16	kalk. własna	Wykonanie nawiewu ściennego z kratkami - anemostatem wewnętrznym	szt		
			szt	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,000
17	kalk. własna	Demontaż ściany kartonowo-gipsowej małego pokoju	szt		
	1		szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18	kalk. własna	Demontaż kasetonów z sufitu	m ²		
		3,93*4,3	m ²	16,899	
				RAZEM	16,899
19	kalk. własna	Montaż nawiewników okiennych	szt		
	2		szt	2,000	
				RAZEM	2,000
20	kalk. własna	Montaż kratki nawiewnej w drzwiach łazienkowych	szt		
	1		szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych	m ²		
		0,9*2,0*2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
22	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
	2		szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykonane	m ²		
		0,9*2,05	m ²	1,845	
				RAZEM	1,845
24	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m ² fabrycznie wykonane, 24 mies. gwarancji: pełne skrzydło, grubość skrzydła w wersji przylgowej min 56 mm ±1mm; zewnątrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopodobną folią PCV, wypełnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego, kolor skrzydła brązowy lub w odcieniach brązu, z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo, próg metalowy ze stali nierdzewnej; wyposażone w wizjer i 2 zamki trójbolcowe wraz z okuciami wyposażone w 3 zawiasy trójdzielne, uszczelki gumowe, wyposażone w blokady antywyważeniowe, otwierane do wewnątrz, skrzydło z możliwością skrócenia.	m ²		
		1,0*2,05	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
25	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ²	m ²		
		1,0*2,1*2	m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
26	KNR 0-19 0928-10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2,5 m ²	m ²		
		1,15*1,6	m ²	1,840	
				RAZEM	1,840
27	Wycena własna analiza indywidualna	Montaż kuchni węglowej z osprzętem	szt		
	1		szt	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
	1		m ³	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	Wycena własna kalk. własna	Opinia kominiarska	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Załącznik 7.39)

Spółdzielczości 7 m 4

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Spółdzielczości 7 m 4					
1	KNR 2-02 1112-03 kałk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż 2.98*4.77+4.05*2.06+4.05*1.06+1.02*2.35	m ² m ²	 29.248	 29.248
2	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 12 mm 2.98*4.77+4.07*4.75+1.06*4.05+1.02*2.35+2.06*4.05+0.6*2.35	m ² m ²	 49.990	 49.990
3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV 49.99+1.5*1.6	m ² m ²	 52.390	 52.390
4	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone (2.98+4.77+4.75+4.07+2.64+4.05+4.05+2.08+1.5+1.6)*2-0.9*9	m m	 56.880	 56.880
5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2.98+4.77+4.75+4.07+2.64+4.05+4.05+2.08+1.5+1.6)*2*2.88	m ² m ²	 187.142	 187.142
6	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 52.39	m ² m ²	 52.390	 52.390
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 187.14+52.39	m ² m ²	 239.530	 239.530
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 52.39	m ² m ²	 52.390	 52.390
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 187.14	m ² m ²	 187.140	 187.140
10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 52.39	m ² m ²	 52.390	 52.390
11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 187.14-17.8	m ² m ²	 169.340	 169.340
12	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia (2.06+1.7+1.04)*1.5 ((1.5+1.6)*2-0.9)*2.0	m ² m ² m ²	 7.200 10.600	 17.800
13	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic stalowych 0.9*2.0*5	m ² m ²	 9.000	 9.000
14	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
15	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.9*2.05*4	m ² m ²	 7.380	 7.380
				RAZEM	7.380

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m ² fabrycznie wykończone, 24 mies. gwarancji: pełne skrzydło, grubość skrzydła w wersji przylgowej min 56 mm ±1mm; zewnątrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopochodną folią PCV, wypełnienie termozolacyjne z polistyrenu ekspandowanego, kolor skrzydła brązowy lub w odcieniach brązu, z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo, próg metalowy ze stali nierdzewnej; wyposażone w wizjer i 2 zamki trójbolcowe wraz z okuciami wyposażone w 3 zawiasy trójdzielne, uszczelki gumowe, wyposażone w blokady antywyważeniowe, otwierane do wewnątrz, skrzydło z możliwością skrócenia. 1.0*2.05	m ²		
			m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
17	KNR 0-19 0928-11	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 1.5*1.7	m ²		
			m ²	2.550	
				RAZEM	2.550
18	KNR 0-19 0928-12	Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV 1.55*2.6	m ²		
			m ²	4.030	
				RAZEM	4.030
19	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - okno łazienki 0.6*0.8*2	m ²		
			m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
20	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 1	m ³		
			m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
21	Wycena własna kalk. własna	Opinia kominiarska 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 9-24 d.1 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 1,2*1,8*2	m ² m ²	 4,32	 4,32
				RAZEM	4,32
2	KNR 9-24 d.1 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie 1,2*1,8*2	m ² m ²	 4,32	 4,32
				RAZEM	4,32
3	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) 4	m ² m ²	 4,00	 4,00
				RAZEM	4,00
4	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 4*15	m ² m ²	 60,00	 60,00
				RAZEM	60,00
5	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 31,5	m ² m ²	 31,50	 31,50
				RAZEM	31,50
6	KNR-W 2-02 d.1 1503-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie. 60	m ² m ²	 60,00	 60,00
				RAZEM	60,00
7	KNR-W 2-02 d.1 1503-01 kalk. własna	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie. 31,5	m ² m ²	 31,50	 31,50
				RAZEM	31,50
8	NNRNKB d.1 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m ² 2,5	m ² m ²	 2,50	 2,50
				RAZEM	2,50
9	KNR 4-01 d.1 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr. 8-10 mm 28,5	m ² m ²	 28,50	 28,50
				RAZEM	28,50
10	KNR-W 2-02 d.1 1123-01 kalk. własna	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża. Pozycję wycenić wraz z montażem listw przypodłogowych. 28,5	m ² m ²	 28,50	 28,50
				RAZEM	28,50
11	KNR 4-01 d.1 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów 19	m m	 19,00	 19,00
				RAZEM	19,00
12	KNR 0-19 d.1 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2,5 m ² 4,32	m ² m ²	 4,32	 4,32
				RAZEM	4,32
13	KNR 2-02 d.1 1017-01 kalk. własna	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu 1	szt szt	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
14	d.1 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej, podokienników, 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
15	d.1 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp. - nakłady na jedno mieszkanie	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
16	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNP 02 d.1 1205-01.01	Ręczne przenoszenie pieców i kuchen przenośnych do 30 m w poziomie	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNP 02 d.1 1205-03.01	Ręczne wnoszenie pieców i kuchen przenośnych na 1 kondygnację	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNP 02 d.1 1204-02.01	Instalowanie pieców i kuchen przenośnych z rurą o dł. do 2.0 m - należy wy- cenić kuchnię węglową z piekarnikiem ze wszystkimi materiałami pomocni- czymi oraz z opinią kominiarską	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR 4-01 d.1 1215-08 kalk. własna	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
21	d.1 kalk. własna	Wywiezienie gruzu	m ³		
		1.5	m ³	1.50	
				RAZEM	1.50
22	d.1 kalk. własna	Opinia kominiarska	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
d.1	0101-01	1.2*1.8*2	m ²	4.32	
				RAZEM	4.32
2	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
d.1	0101-02	1.2*1.8*2	m ²	4.32	
				RAZEM	4.32
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	4	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
4	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	Krotność = 2 3 2*(5.1*4+4.9*4)	m ²	128.00	
				RAZEM	128.00
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	25.5	m ²	25.50	
				RAZEM	25.50
6	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-02	kalk. własna	m ²	128.00	
		128		RAZEM	128.00
7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01	kalk. własna	m ²	25.50	
		25.5		RAZEM	25.50
8	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m ²	m ²		
d.1	202 2805-06	2.5	m ²	2.50	
				RAZEM	2.50
9		Rozebranie istniejącej wykładziny wraz z jej utylizacją, naprawienie ubytków posadzki	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewania wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża. Pozycję wycenić wraz z montażem listw przypodłogowych.	m ²		
d.1	1123-01	kalk. własna	m ²	23.50	
		5*5.2-2.5		RAZEM	23.50
11	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
d.1	0817-05	analogia	m	35.00	
		35		RAZEM	35.00
12	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2,5 m ²	m ²		
d.1	0929-11	4.32	m ²	4.32	
				RAZEM	4.32
13		Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej, podokienników,	szt.		
d.1	kalk. własna	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
14		Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp. - nakłady na jedno mieszkanie	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00
16	KNR 4-01 d.1 1215-08 kalk. własna	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
17	kalk. własna	Wywiezienie gruzu	m ³		
d.1		0.5	m ³	0.50	
				RAZEM	0.50
18	kalk. własna	Opinia kominiarska	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

Załącznik nr 7.42)

Limanowskiego 49 m 85 socjalny

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 0-14 d.1 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - ścianki łazienki 3*3	m ²		
			m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
2	KNR-W 2-02 d.1 1503-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie. 3*3*2+4	m ²		
			m ²	22.00	
				RAZEM	22.00
3	KNR-W 2-02 d.1 1503-01 kalk. własna	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie. 5	m ²		
			m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
4	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegiel 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 4-01 d.1 1215-08 kalk. własna	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci. 1	kpl		
			kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
6	kalk. własna	Opinia kominiarska 1	kpl		
			kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

Zatęgnik m 7.43)

Limanowskiego 49 m 59 socjal

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
d.1	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr. 8-10 mm	m ²		
		16	m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
d.1	KNR-W 2-02 1123-01 kalk. własna	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewania wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacja płytek PCW, wyrównanie podłoża. Pozycję wycenić wraz z montażem listw przypodłogowych.	m ²		
		16	m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
d.1	KNR 4-01 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
		12	m	12.00	
				RAZEM	12.00
d.1	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²		
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
d.1	KNR 2-02 1017-01 kalk. własna	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych na nowe metalowe w okleinie, fabrycznie wykończone (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1	KNR 4-01 1215-08 kalk. własna	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie. wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

Załącznik nr 7.44)

Limanowskiego 47 m 26 socjalny

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane	m ²		
1	KNR 9-24 d.1 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 1.2*1.8*2	m ²	4.32	
				RAZEM	4.32
2	KNR 9-24 d.1 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie 1.2*1.8*2	m ²	4.32	
				RAZEM	4.32
3	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) 4	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
4	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 3.1*(4.9*2+6.3*2)	m ²	69.44	
				RAZEM	69.44
5	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 31.5	m ²	31.50	
				RAZEM	31.50
6	KNR-W 2-02 d.1 1503-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie. 70	m ²	70.00	
				RAZEM	70.00
7	KNR-W 2-02 d.1 1503-01 kalk. własna	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie. 31.5	m ²	31.50	
				RAZEM	31.50
8	NNRNKB d.1 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m ² 2.5	m ²	2.50	
				RAZEM	2.50
9	KNR 4-01 d.1 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr. 8-10 mm 28.5	m ²	28.50	
				RAZEM	28.50
10	KNR-W 2-02 d.1 1123-01 kalk. własna	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża. Pozycję wycenić wraz z montażem listw przypodłogowych. 28.5	m ²	28.50	
				RAZEM	28.50
11	KNR 4-01 d.1 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów 19	m	19.00	
				RAZEM	19.00
12	KNR 0-19 d.1 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 4.32	m ²	4.32	
				RAZEM	4.32
13	KNR 2-02 d.1 1017-01 kalk. własna	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progki, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu 1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNR 2-02 d.1 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej, podokienników, 2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
15	KNR 2-02 d.1 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp. - nakłady na jedno mieszkanie	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
16	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegiel	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNP 02 d.1 1205-01.01	Ręczne przenoszenie pieców i kuchen przenośnych do 30 m w poziomie	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNP 02 d.1 1205-03.01	Ręczne wnoszenie pieców i kuchen przenośnych na 1 kondygnację	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNP 02 d.1 1204-02.01	Instalowanie pieców i kuchen przenośnych z rurą o dł. do 2.0 m - należy wy- cenić kuchnię węglową z piekarnikiem ze wszystkimi materiałami pomocni- czymi oraz z opinią kominiarską	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR 4-01 d.1 1215-08 kalk. własna	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
21	kalk. własna	Wywiezienie gruzu	m ³		
		0.5	m ³	0.50	
				RAZEM	0.50
22	kalk. własna	Opinia kominiarska	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

Załącznik nr 7. 45)

Iłakowiczówny 2 m 12

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Iłakowiczówny 2 m 12					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - demontaż 2.25*3.35+5.42*2.92+3.06*1.56	m ² m ²	 28.138	 28.138
				RAZEM	28.138
2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV 28.14+1.69*1.78	m ² m ²	 31.148	 31.148
				RAZEM	31.148
3	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przysienne z polichlorku winylu klejone (5.42+2.92+2.25+3.35+1.7+1.78+3.06+1.56)*2-0.9*7	m m	 37.780	 37.780
				RAZEM	37.780
4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (5.42+2.92+2.25+3.35+1.7+1.78+3.06+1.56)*2*2.8*50%	m ² m ²	 61.712	 61.712
				RAZEM	61.712
5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 31.15	m ² m ²	 31.150	 31.150
				RAZEM	31.150
6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 31.15+61.71	m ² m ²	 92.860	 92.860
				RAZEM	92.860
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 31.15	m ² m ²	 31.150	 31.150
				RAZEM	31.150
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 61.71	m ² m ²	 61.710	 61.710
				RAZEM	61.710
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 31.15	m ² m ²	 31.150	 31.150
				RAZEM	31.150
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 61.71*2-12.08	m ² m ²	 111.340	 111.340
				RAZEM	111.340
11	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia (1.69*2+1.78*2-0.9)*2.0	m ² m ²	 12.080	 12.080
				RAZEM	12.080
12	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic stalowych 0.9*2.0*3	m ² m ²	 5.400	 5.400
				RAZEM	5.400
13	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
14	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2.05*2	m ² m ²	 3.690	 3.690
				RAZEM	3.690

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15.	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone, 24 mies. gwarancji: pełne skrzydło, grubość skrzydła w wersji przylgowej min 56 mm ±1mm; zewnątrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopochodną folią PCV, wypełnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego, kolor skrzydła brązowy lub w odcieniach brązu, z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo, próg metalowy ze stali nierdzewnej; wyposażone w wizjer i 2 zamki trójbolcowe wraz z okuciami wyposażone w 3 zawiasy trójdzielne, uszczelki gumowe, wyposażone w blokady antywyważeniowe., otwierane do wewnątrz, skrzydło z możliwością skrócenia. 1.0*2.05	m ²		
			m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
16.	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
17.	Wycena własna kalk. własna	Opinia kominiarska	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000