

| Lp.  | Podstawa | Opis i wyliczenia  | j.m.  | Poszcz.                          | Razem      |
|--|----------|--|---|----------------------------------|------------|
| <b>rozbiórka budynku oficyny, Częstochowa przy ulicy Bardowskiego 22, na działkach nr 8/2 i 173/14 w obrębie ewidencyjnym 280, jednostka ewidencyjna 246401_1.</b> |          |  |   |                                  |            |
| 1  |          | <b>Roboty przygotowawcze</b>   |   |                                  |            |
| 1  | d.1      | Pojemnik do śmieci 10 m3 ( nagromadzonych wewnątrz obiektów)-wynajem z wywiezieniem<br>Krotność = 2<br>1 | kpl.<br>kpl.  | <br>1,00                         |            |
|  |          |  |   | RAZEM                            | 1,00       |
| 2  | d.1      | Oznakowanie terenu rozbiórki<br>1  | kpl.<br>kpl.  | <br>1,00                         |            |
|  |          |  |   | RAZEM                            | 1,00       |
| 3  | d.1      | KNR 2-25<br>0309-01  | Pelne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - budowa<br>(4,38+1,28+1,28+15,95+13,10+4,15)*2 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>80,28  |
|  |          |  |   | RAZEM                            | 80,28      |
| 4  | d.1      | KNR 2-25<br>0309-02  | Pelne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - rozebranie<br>poz.3                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>80,28  |
|  |          |  |   | RAZEM                            | 80,28      |
| 5  | d.1      | KNR 2-02<br>1614-04  | Daszki ochronne ciągle wolnostojące o konstrukcji drewnianej<br>4*4   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16,00  |
|  |          |  |   | RAZEM                            | 16,00      |
| 6  | d.1      | wycena indywidualna<br>1   | Odcięcie budynku od mediów<br>1   | kpl.<br>kpl.                     | <br>1,00   |
|  |          |  |   | RAZEM                            | 1,00       |
| 2  |          | <b>Roboty rozbiórkowe</b>  |   |                                  |            |
| 7  | d.2      | KNR 4-03<br>1133-02<br>analogia  | Demontaż elementów zamocowanych do elewacji<br>7  | szt.<br>szt.                     | <br>7,00   |
|  |          |  |   | RAZEM                            | 7,00       |
| 8  | d.2      | kalk. własna<br>1  | Demontaż i utylizacja instalacji elektrycznej<br>1  | kpl.<br>kpl.                     | <br>1,00   |
|  |          |  |   | RAZEM                            | 1,00       |
| 9  | d.2      | kalk. własna<br>1  | Demontaż i utylizacja instalacji sanitarnej<br>1  | kpl.<br>kpl.                     | <br>1,00   |
|  |          |  |   | RAZEM                            | 1,00       |
| 10   | d.2      | kalk. własna<br>1  | Demontaż wyposażenia<br>1   | kpl.<br>kpl.                     | <br>1,00   |
|  |          |  |   | RAZEM                            | 1,00       |
| 11   | d.2      | KNR 4-01<br>0519-04  | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa<br>6,56*21,50   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>141,04 |
|  |          |  |   | RAZEM                            | 141,04     |
| 12   | d.2      | KNR 4-01<br>0519-05  | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa<br>Krotność = 2<br>poz.11                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>141,04 |
|  |          |  |   | RAZEM                            | 141,04     |
| 13   | d.2      | KNR 4-04<br>1101-02<br>1101-05   | Transport papy z rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km<br>poz.11*0,03*1,3      | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>5,50   |
|  |          |  |   | RAZEM                            | 5,50       |
| 14   | d.2      | kalk. własna<br>poz.13   | Utylizacja papy<br>poz.13   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>5,50   |
|  |          |  |   | RAZEM                            | 5,50       |
| 15   | d.2      | KNR-W 4-01<br>0353-04  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2<br><okna>5   | szt.<br>szt.                     | <br>5,00   |
|  |          |  |   | RAZEM                            | 5,00       |
| 16   | d.2      | KNR-W 4-01<br>0353-05  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2<br><drzwi zew>1,24*2,10+0,92*2,10                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4,54   |
|  |          |  |   | RAZEM                            | 4,54       |
| 17   | d.2      | KNR 4-04<br>0403-02  | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk<br>6,56*21,50   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>141,04 |
|  |          |  |   | RAZEM                            | 141,04     |

| Lp.       | Podstawa                       | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|-----------|--------------------------------|--|----------------|---------|--------|
| 18<br>d.2 | KNR 4-04<br>0406-05            | Rozebranie belek dachowych i stropowych<br><br><krokwie dachowe>25*6,56<br><belki stropow>5,35*25*2+6,10*25<br><murlaty>21,5*2   | m              |         |        |
|           |                                |  | m              | 164,00  |        |
|           |                                |  | m              | 420,00  |        |
|           |                                |  | m              | 43,00   |        |
|           |                                |  |                | RAZEM   | 627,00 |
| 19<br>d.2 | KNR 4-04<br>0403-02            | Rozebranie konstrukcji drewnianych - deskowanie podłóg na styk<br><br>4,95*20,60*4   | m <sup>2</sup> |         |        |
|           |                                |  | m <sup>2</sup> | 407,88  |        |
|           |                                |  |                | RAZEM   | 407,88 |
| 20<br>d.2 | KNR 4-04<br>0406-03            | Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych<br><br>4,95*20,60*2   | m <sup>2</sup> |         |        |
|           |                                |  | m <sup>2</sup> | 203,94  |        |
|           |                                |  |                | RAZEM   | 203,94 |
| 21<br>d.2 | KNR 4-04<br>1101-02<br>1101-05 | Transport drewna z rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 15 km<br><br><okna>0,10*(1,34*1,40*2+1,10*1,40*4+1,24*1,4*1)<br><drzwi zew>0,10*(1,24*2,10+0,92*2,10)<br><belki><br><br><krokwie dachowe>25*6,56*0,07*0,16<br><belki stropow>5,35*25*2*0,1*0,24+6,10*25*0,10*0,24<br><murlaty>21,5*2*0,14*0,14<br><deskowania>0,025*poz.19+0,025*poz.17+0,025*poz.20 | m <sup>3</sup> |         |        |
|           |                                |  | m <sup>3</sup> | 1,16    |        |
|           |                                |  | m <sup>3</sup> | 0,45    |        |
|           |                                |  | m <sup>3</sup> | 1,84    |        |
|           |                                |  | m <sup>3</sup> | 10,08   |        |
|           |                                |  | m <sup>3</sup> | 0,84    |        |
|           |                                |  | m <sup>3</sup> | 18,82   |        |
|           |                                |  |                | RAZEM   | 33,19  |
| 22<br>d.2 | KNR 4-04<br>0406-01            | Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe<br><br>4,95*20,60*3  | m <sup>2</sup> |         |        |
|           |                                |  | m <sup>2</sup> | 305,91  |        |
|           |                                |  |                | RAZEM   | 305,91 |
| 23<br>d.2 | kalk. własna                   | Utylizacja drewna<br><br>poz.21  | m <sup>3</sup> |         |        |
|           |                                |  | m <sup>3</sup> | 33,19   |        |
|           |                                |  |                | RAZEM   | 33,19  |
| 24<br>d.2 | KNR 4-04<br>0102-09            | Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowej<br><br>0,65*6,68*18,80<br>0,65*4,95*(7,5-2,8)<br>0,65*18,81*6,68<br>0,38*18,81*1,35<br>0,38*1,35*6,25*0,5<br>0,40*8,31*2,70<br>0,40*8,31*3,28<br>0,25*3,54*8,31   | m <sup>3</sup> |         |        |
|           |                                |  | m <sup>3</sup> | 81,63   |        |
|           |                                |  | m <sup>3</sup> | 15,12   |        |
|           |                                |  | m <sup>3</sup> | 81,67   |        |
|           |                                |  | m <sup>3</sup> | 9,65    |        |
|           |                                |  | m <sup>3</sup> | 1,60    |        |
|           |                                |  | m <sup>3</sup> | 8,97    |        |
|           |                                |  | m <sup>3</sup> | 10,90   |        |
|           |                                |  | m <sup>3</sup> | 7,35    |        |
|           |                                |  |                | RAZEM   | 216,89 |
| 25<br>d.2 | KNR 4-04<br>1103-01            | Załadunek gruzu koparko-ladowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze<br><br>poz.24*1,2   | m <sup>3</sup> |         |        |
|           |                                |  | m <sup>3</sup> | 260,27  |        |
|           |                                |  |                | RAZEM   | 260,27 |
| 26<br>d.2 | KNR 4-04<br>1103-04<br>1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 20 km<br><br>poz.25   | m <sup>3</sup> |         |        |
|           |                                |  | m <sup>3</sup> | 260,27  |        |
|           |                                |  |                | RAZEM   | 260,27 |
| 27<br>d.2 | kalk. własna                   | Utylizacja gruzu<br><br>poz.25   | m <sup>3</sup> |         |        |
|           |                                |  | m <sup>3</sup> | 260,27  |        |
|           |                                |  |                | RAZEM   | 260,27 |
| 28<br>d.2 | KNR 2-21<br>0101-01            | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy<br><br>2,0   | m <sup>3</sup> |         |        |
|           |                                |  | m <sup>3</sup> | 2,00    |        |
|           |                                |  |                | RAZEM   | 2,00   |
| 29<br>d.2 | KNR 2-21<br>0101-04            | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km<br><br>poz.28  | m <sup>3</sup> |         |        |
|           |                                |  | m <sup>3</sup> | 2,00    |        |
|           |                                |  |                | RAZEM   | 2,00   |
| 30<br>d.2 | KNR 2-21<br>0218-01            | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przetrzutem na terenie płaskim<br><br>poz.31*0,15   | m <sup>3</sup> |         |        |
|           |                                |  | m <sup>3</sup> | 67,50   |        |
|           |                                |  |                | RAZEM   | 67,50  |
| 31<br>d.2 | KNR 2-21<br>0401-02            | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia<br><br>30*15   | m <sup>2</sup> |         |        |
|           |                                |  | m <sup>2</sup> | 450,00  |        |
|           |                                |  |                | RAZEM   | 450,00 |
| 32<br>d.2 | KNR 2-01<br>0230-01            | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem materiału na odległość do 10 m<br><br>0,30*(6,25*21,50)   | m <sup>3</sup> |         |        |
|           |                                |  | m <sup>3</sup> | 40,31   |        |

| Lp.      | Podstawa | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|----------|----------|---|----------------|---------|-------|
|          |          |   |                | RAZEM   | 40,31 |
| <b>3</b> |          | <b>Roboty powykonawcze</b>  |                |         |       |
| 33       |          | Dokumentacja powykonawcza geodezyjna  | kpl.           |         |       |
| d.3      |          | 1   | kpl.           | 1,00    |       |
|          |          |   |                | RAZEM   | 1,00  |
| 34       | KNR 4-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami   | m <sup>3</sup> |         |       |
| d.3      | 0304-01  | 0,25*2,50*3,09  | m <sup>3</sup> | 1,93    |       |
|          |          |   |                | RAZEM   | 1,93  |
| 35       | KNR 4-01 | Uzupełnienie z betonu monolitycznego czapek   | m <sup>3</sup> |         |       |
| d.3      | 0203-01  | 0,07*6,0*0,3  | m <sup>3</sup> | 0,13    |       |
|          |          |   |                | RAZEM   | 0,13  |
| 36       | KNR 4-01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.3      | 0725-03  | 3,54*7,50   | m <sup>2</sup> | 26,55   |       |
|          |          |   |                | RAZEM   | 26,55 |
| 37       | KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m  | kol.           |         |       |
| d.3      | 1611-03  | 2   | kol.           | 2,00    |       |
|          |          |   |                | RAZEM   | 2,00  |