

Kot. 7.1.1)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, panele itp - demontaż, wywóz i utylizacja 1	kpl kpl	1.000	1.000
2	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki 45.31	m ² m ²	45.310	45.310
3	ZKNR C-2.1 0605-0102	Posadzka samopoziomująca z zaprawy samopoziomującej grub. do 2 mm 45.31	m ² m ²	45.310	45.310
4	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulonowe o gr min 2 mm - PCV wraz z listwami przypodłogowymi drewnianymi lub drewnopochopnymi z MDF 45.31	m ² p.u. m ² p.u.	45.310	45.310
5	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach - wszystkie płytki w loklau 16.50	m ² m ²	16.500	16.500
6	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m2 - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufity/ - 1	kpl kpl	1.000	1.000
7	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbióciach głuchych tynków i demontażu boazerii, na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufity/ 1	kpl kpl	1.000	1.000
8	KNR 4-01 0713-01 kalk. własna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 45.31	m ² p.u. m ² p.u.	45.310	45.310
9	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 45.31	m ² p.u. m ² p.u.	45.310	45.310
10	NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - Ściany 45.31	m ² p.u. m ² p.u.	45.310	45.310
11	KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 45.31	m ² p.u. m ² p.u.	45.310	45.310
12	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity 45.31	m ² p.u. m ² p.u.	45.310	45.310
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity 45.31	m ² p.u. m ² p.u.	45.310	45.310
14	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników, 3	szt. szt.	3.000	3.000
15	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalowych 1	kpl kpl	1.000	1.000
16	kalk. własna	Montaż nawiewników okiennych - higrosterowanych 2	szt. szt.	2.000	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne wewnątrzkatkowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
20	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnątrzlokalowe 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
21	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi wewnątrzlokalowe - łazienkowe 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi łazienkowe 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
23	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - wraz z obróbką ościeży i przemaalowaniem - okno 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
24	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.9	m ³ m ³	 0.900	 0.900
				RAZEM	0.900
25	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.9	m ³ m ³	 0.900	 0.900
				RAZEM	0.900