

Kol. 7.1.2)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, panele itp - demontaż, wywóz i utylizacja 1	kpl kpl	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki 36.60	m ² m ²	36.600	36.600
				RAZEM	36.600
3	ZKNR C-2.1 0605-0102	Posadzka samopoziomująca z zaprawy samopoziomującej grub. do 2 mm 36.60	m ² m ²	36.600	36.600
				RAZEM	36.600
4	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulonowe o gr min 2 mm - PCV wraz z listwami przypodłogowymi drewnianymi lub drewnopochopnymi z MDF 36.60	m ² p.u. m ² p.u.	36.600	36.600
				RAZEM	36.600
5	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach - wszystkie płytki w loklau 14.5	m ² m ²	14.500	14.500
				RAZEM	14.500
6	kalk. własna	Rozbórka, wywóz i utylizacja boazerii drewnianej i szafek drewnianych 1	kpl kpl	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
7	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m2 - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ - 1	kpl kpl	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
8	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbitiach głuchych tynków i demontażu boazerii, na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ 1	kpl kpl	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 0713-01 kalk. własna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 36.60	m ² p.u. m ² p.u.	36.600	36.600
				RAZEM	36.600
10	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 36.60	m ² p.u. m ² p.u.	36.600	36.600
				RAZEM	36.600
11	NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - Ściany 36.60	m ² p.u. m ² p.u.	36.600	36.600
				RAZEM	36.600
12	KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 36.60	m ² p.u. m ² p.u.	36.600	36.600
				RAZEM	36.600
13	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - sufity 36.6	m ² p.u. m ² p.u.	36.600	36.600
				RAZEM	36.600
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity 36.60	m ² p.u. m ² p.u.	36.600	36.600
				RAZEM	36.600
15	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników, 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
16	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalowych 1	kpl kpl	1.000	1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne wewnątrzklatkowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnątrzlokalowe 3	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.9	m ³		
			m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
22	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.9	m ³		
			m ³	0.900	
				RAZEM	0.900