

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wolnego lokalu mieszkalnego - Częstochowa ul. Rydla 4 m 5					
1	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie paneli podłogowych wraz z warstwą wygłuszającą (pokój mały/kuchnia+ pokój duży) 3.67*2+3.89*5.14	m ² m ²		
				27.335	
				RAZEM	27.335
2	kalk. własna	Demontaż zabudowy: 2 szt. pawlaczy na przedpokoju, zabudowy drewnianej w przedpokoju, półek karton-gipsowych w pokoju, demontaż sufitu podwieszanego g-k w pokoju oraz drewnianego podwieszanego w przedpokoju i kuchni 1	kpl kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (1.72*2+1.6*2)*1.57+1.55*(1.9+1.32)	m ² m ²		
				15.416	
				RAZEM	15.416
4	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach (1.72*2+1.6*2)*1.57+1.55*(1.9+1.32)	m ² m ²		
				15.416	
				RAZEM	15.416
5	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.6*1.72+1.74*1.65+1.6*6.37	m ² m ²		
				15.815	
				RAZEM	15.815
6	KNR 19-01 1020-06 analogia	Demontaż boazerii drewnianej 2.74*(2+2+3.67*2+1.74*2+1.65*2)	m ² m ²		
				49.649	
				RAZEM	49.649
7	KNR 4-01 1205-01 analogia	Zerwanie kasetonów styropianowych z sufitu 2*3.74	m ² m ²		
				7.480	
				RAZEM	7.480
8	KNNR 3 0301-01 analogia	Rozbiórka ścianki działowej w kuchni 2.74*(2.4+1.6)	m ³ m ³		
				10.960	
				RAZEM	10.960
9	TZKNBK XII 0417-97 analogia	Demontaż okienka na ścianie pomiędzy łazienką i kuchnią 0.85*0.62	m ² m ²		
				0.527	
				RAZEM	0.527
10	KNR 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.527	m ² m ²		
				0.527	
				RAZEM	0.527
11	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 0.527	m ² m ²		
				0.527	
				RAZEM	0.527
12	KNR BC-02 0416-01 analogia	Wylewka samopoziomująca na podłogach betonowych do 10mm maksymalnie. (łazienka) 1.6*1.72	m ² m ²		
				2.752	
				RAZEM	2.752
13	KNR AT-27 0401-03 analogia	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa (gr. 1 mm x krotność = 2) z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie (łazienka) Krotność = 2 2.752	m ² m ²		
				2.752	
				RAZEM	2.752
14	NNRNKB 202 2805-06 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (łazienka) 2.752	m ² m ²		
				2.752	
				RAZEM	2.752
15	NNRNKB 202 2809-01 analogia	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x60 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (łazienka) 2*1.72+2*1.6	m m		
				6.640	
				RAZEM	6.640
16	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki 1.7*1.65+1.6*1.72+3.5*3.67	m ² m ²		
				18.402	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	18.402
17	NNRNKB 202 1130-02 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej do gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 3.67*3.55+1.76*1.65+1.62*1.72+3.89*5.2	m ² m ²	 38.947	
				RAZEM	38.947
18	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV 3.67*3.55+1.76*1.65+3.89*5.2	m ² m ²	 36.160	
				RAZEM	36.160
19	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Montaż listew przypodlogowych drewnianych lub drewnopochodnych z MDF 2*(1.74+1.65+3.5+3.67+3.89+5.14)	m m	 39.180	
				RAZEM	39.180
20	TZKBNK XII 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych i stalowych 3*2.05*0.8	m ² m ²	 4.920	
				RAZEM	4.920
21	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
22	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzno-lokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne (w tym drzwi do łazienki z kratką wentylacyjną o normatywnych wymiarach) 3*0.8*2.05	m ² m ²	 4.920	
				RAZEM	4.920
24	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2*(3.67+3.5+1.6+1.72+1.65+1.74+3.89+5.14)*2.74	m ² m ²	 125.547	
				RAZEM	125.547
25	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 3.67*3.55+1.76*1.65+1.62*1.72+3.89*5.2	m ² m ²	 38.947	
				RAZEM	38.947
26	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.67*3.55+1.76*1.65+1.62*1.72+3.89*5.2+2*(3.67+3.5+1.6+1.72+1.65+1.74+3.89+5.14)*2.74	m ² m ²	 164.494	
				RAZEM	164.494
27	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 3.67*3.55+1.76*1.65+1.62*1.72+3.89*5.2	m ² m ²	 38.947	
				RAZEM	38.947
28	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 2*(3.67+3.5+1.6+1.72+1.65+1.74+3.89+5.14)*2.74	m ² m ²	 125.547	
				RAZEM	125.547
29	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.25*3.6+3.5*1.11+1.42*1.5+2*1.7+3.5*3.2	m ² m ²	 39.515	
				RAZEM	39.515
30	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*(3.67+3.5+1.6+1.72+1.65+1.74+3.89+5.14)*2.74	m ² m ²	 125.547	
				RAZEM	125.547
31	KNR 4-01 1206-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pow. ścian w kuchni i łazience (2*1.6+2*1.72+3.5*1.5)*1.5	m ² m ²	 17.835	
				RAZEM	17.835
32	KNR 4-01 0803-02 analogia	Uzupełnienie ubytków a parapetach betonowych z zatarciem na gładko 0.4*1.65	m ² m ²	 0.660	
				RAZEM	0.660

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR-W 2-02 1508-03 analogia	Dwukrotne malowanie parapetów farbą olejną lub ftalową (białą) z dwukrotnym szpachlowaniem 0.66	m ² m ²	 0.660	 0.660
				RAZEM	0.660
34	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.5+2.4+1.1+4	m m	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
35	kalk. własna	Malowanie obramowania tablicy licznika energii elektrycznej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
36	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebranych 2*0.68	m m	 1.360	 1.360
				RAZEM	1.360
37	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 1.	m ³ m ³	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
38	kalk. własna	Oplata wysypiskowa 1.	m ³ m ³	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
39	Wycena własna kalk. własna	Opinia kominiarska 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
40	KNR 9-21 0103-04 analogia	Domycie okien PCV 1*1.7*1.55+2.3*1.5	m ² m ²	 6.085	 6.085
				RAZEM	6.085
41	KNR 4-01 1215-06 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg 40	m ² m ²	 40.000	 40.000
				RAZEM	40.000