

kat. 7.4.1)

| Lp. | Podstawa     | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-----|--------------|--|----------------|--------------|---------------|
| 1   |              | <b>Roboty Budowlane</b>  |                |              |               |
| 1   | KNR 9-24     | Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 0101-01      |  | m <sup>2</sup> | 8.00         |               |
|     |              | 8  |                |              |               |
|     |              |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.00</b>   |
| 2   | KNR 9-24     | Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 0101-02      |  | m <sup>2</sup> | 8.00         |               |
|     |              | 8  |                |              |               |
|     |              |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.00</b>   |
| 3   | KNR 4-01     | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)                                 | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 0711-03      |  | m <sup>2</sup> | 14.00        |               |
|     |              | 14   |                |              |               |
|     |              |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.00</b>  |
| 4   | KNR 4-01     | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 1204-08      |  | m <sup>2</sup> | 292.00       |               |
|     |              | 292  |                |              |               |
|     |              |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>292.00</b> |
| 5   | NNRNKB       | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 202 1134-02  |  | m <sup>2</sup> | 245.00       |               |
|     | analogia     | 245  |                |              |               |
|     |              |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>245.00</b> |
| 6   | NNRNKB       | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 202 1134-01  |  | m <sup>2</sup> | 47.00        |               |
|     | analogia     | 47   |                |              |               |
|     |              |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>47.00</b>  |
| 7   | KNR 4-01     | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 0713-01      |  | m <sup>2</sup> | 245.00       |               |
|     |              | 245  |                |              |               |
|     |              |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>245.00</b> |
| 8   | KNR 4-01     | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 0713-02      |  | m <sup>2</sup> | 47.00        |               |
|     |              | 47   |                |              |               |
|     |              |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>47.00</b>  |
| 9   | KNR-W 2-02   | Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie. | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 1503-02      |  | m <sup>2</sup> | 245.00       |               |
|     | kalk. własna | 245  |                |              |               |
|     |              |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>245.00</b> |
| 10  | KNR-W 2-02   | Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.                            | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 1503-01      |  | m <sup>2</sup> | 47.00        |               |
|     | kalk. własna | 47   |                |              |               |
|     |              |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>47.00</b>  |
| 11  | KNR 4-01     | Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 0811-03      |  | m <sup>2</sup> | 28.00        |               |
|     | analogia     | 28   |                |              |               |
|     |              |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>28.00</b>  |
| 12  | KNR 4-01     | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 0818-05      |  | m <sup>2</sup> | 42.00        |               |
|     |              | 42   |                |              |               |
|     |              |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>42.00</b>  |
| 13  | KNR-W 2-02   | Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża.  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 1123-01      |  | m <sup>2</sup> | 47.00        |               |
|     | kalk. własna | 47   |                |              |               |
|     |              |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>47.00</b>  |
| 14  | KNR 4-01     | Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów   | m              |              |               |
| d.1 | 0817-05      |  | m              | 85.00        |               |
|     | analogia     | 85   |                |              |               |
|     |              |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>85.00</b>  |
| 15  | TZKBNK XII   | Demontaż ościeżnic drewnianych i stalowych   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1 | 0417-97      |  | m <sup>2</sup> | 8.40         |               |
|     | analogia     | 2.05*0.9+2*2.05*0.8*2  |                |              |               |
|     |              |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.40</b>   |
| 16  | KNR-W 2-02   | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1  | szt.           |              |               |
| d.1 | 1025-01      |  | szt.           | 4.00         |               |
|     |              | 4  |                |              |               |
|     |              |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.00</b>   |

| Lp.       | Podstawa                            | Opis i wyliczenia   | j.m.                                 | Poszcz       | Razem       |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------|-------------|
| 17<br>d.1 | KNR 2-02<br>1019-01<br>analogia     | Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne - wewnętrzzklatkowe, wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone, 24 mies. gwarancji:<br>- pełne skrzydło,<br>- grubość skrzydła w wersji przylgowej min 56 mm ±1mm;<br>- zewnętrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopochodną folią PCV,<br>- wypełnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego,<br>- kolor skrzydła brązowy lub w odcieniach brązu,<br>- z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo,<br>- próg metalowy ze stali nierdzewnej;<br>- wyposażone w wizjer i 2 zamki trójbolcowe wraz z okuciami<br>- wyposażone w 3 zawiasy trójdzielne,<br>- uszczelki gumowe,<br>- wyposażone w blokady antywyważeniowe.,<br>- otwierane do wewnątrz,<br>- skrzydło z możliwością skrócenia.<br>0.9*2.05 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>1.84 |             |
|           |                                     |   |                                      | <b>RAZEM</b> | <b>1.84</b> |
| 18<br>d.1 | KNR 2-02<br>1017-02<br>analogia     | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne (w tym drzwi do łazienki z kratką wentylacyjną o normatywnych wymiarach)<br><br>3*0.8*2.05   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>4.92 |             |
|           |                                     |   |                                      | <b>RAZEM</b> | <b>4.92</b> |
| 19<br>d.1 | kalk. własna                        | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej, podokienników,<br><br>3   | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>3.00 |             |
|           |                                     |   |                                      | <b>RAZEM</b> | <b>3.00</b> |
| 20<br>d.1 | kalk. własna                        | Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - nakłady na jedno mieszkanie<br><br>1  | kpl<br><br>kpl                       | <br><br>1.00 |             |
|           |                                     |   |                                      | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b> |
| 21<br>d.1 | KNR 4-01<br>0322-02                 | Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł<br><br>2   | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>2.00 |             |
|           |                                     |   |                                      | <b>RAZEM</b> | <b>2.00</b> |
| 22<br>d.1 | KNR 4-01<br>1215-08<br>kalk. własna | Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.<br><br>1   | kpl<br><br>kpl                       | <br><br>1.00 |             |
|           |                                     |   |                                      | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b> |
| 23<br>d.1 | kalk. własna                        | Wywiezienie gruzu<br><br>1.8  | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup> | <br><br>1.80 |             |
|           |                                     |   |                                      | <b>RAZEM</b> | <b>1.80</b> |
| 24<br>d.1 | kalk. własna                        | Opinia kominiarska<br><br>1   | kpl<br><br>kpl                       | <br><br>1.00 |             |
|           |                                     |   |                                      | <b>RAZEM</b> | <b>1.00</b> |