

Kai. 4.4.3)

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---|--|----------------|--------------|---------------|
| 1 | | Roboty Budowlane | | | |
| 1 | KNR 9-24 d.1 0101-01 | Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie | m ² | | |
| | | 8 | m ² | 8.00 | |
| | | | | RAZEM | 8.00 |
| 2 | KNR 9-24 d.1 0101-02 | Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie | m ² | | |
| | | 8 | m ² | 8.00 | |
| | | | | RAZEM | 8.00 |
| 3 | KNR 4-01 d.1 0711-03 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) | m ² | | |
| | | 11 | m ² | 11.00 | |
| | | | | RAZEM | 11.00 |
| 4 | KNR 4-01 d.1 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| | | 212 | m ² | 212.00 | |
| | | | | RAZEM | 212.00 |
| 5 | NNRNKB d.1 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| | | 187 | m ² | 187.00 | |
| | | | | RAZEM | 187.00 |
| 6 | NNRNKB d.1 202 1134-01 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome | m ² | | |
| | | 34 | m ² | 34.00 | |
| | | | | RAZEM | 34.00 |
| 7 | KNR 4-01 d.1 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m ² | | |
| | | 187 | m ² | 187.00 | |
| | | | | RAZEM | 187.00 |
| 8 | KNR 4-01 d.1 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach | m ² | | |
| | | 47 | m ² | 47.00 | |
| | | | | RAZEM | 47.00 |
| 9 | KNR-W 2-02 d.1 1503-02 kalk. własna | Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie. | m ² | | |
| | | 187 | m ² | 187.00 | |
| | | | | RAZEM | 187.00 |
| 10 | KNR-W 2-02 d.1 1503-01 kalk. własna | Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie. | m ² | | |
| | | 34 | m ² | 34.00 | |
| | | | | RAZEM | 34.00 |
| 11 | KNR 4-01 d.1 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina | m ² | | |
| | | 34 | m ² | 34.00 | |
| | | | | RAZEM | 34.00 |
| 12 | KNR-W 2-02 d.1 1123-01 kalk. własna | Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża. | m ² | | |
| | | 34 | m ² | 34.00 | |
| | | | | RAZEM | 34.00 |
| 13 | KNR 4-01 d.1 0817-05 analogia | Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów | m | | |
| | | 65 | m | 65.00 | |
| | | | | RAZEM | 65.00 |
| 14 | TZKNBK XII d.1 0417-97 analogia | Demontaż ościeżnic drewnianych i stalowych | m ² | | |
| | | 2.05*0.9+2*2.05*0.8*2 | m ² | 8.40 | |
| | | | | RAZEM | 8.40 |
| 15 | KNR-W 2-02 d.1 1025-01 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4.00 | |
| | | | | RAZEM | 4.00 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------|-------------|
| 16 d.1 | KNR 2-02 1019-01 analogia | Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne - wewnętrzzklatkowe, wejściowe pełne jed-nodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone, 24 mies. gwarancji: - pełne skrzydło, - grubość skrzydła w wersji przylgowej min 56 mm ±1mm; - zewnętrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopochodną folia PCV, - wypełnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego, - kolor skrzydła brązowy lub w odcieniach brązu, - z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo, - próg metalowy ze stali nierdzewnej; - wyposażone w wizjer i 2 zamki trójbolcowe wraz z okuciami - wyposażone w 3 zawiasy trójdzielne, - uszczelki gumowe, - wyposażone w blokady antywyważeniowe., - otwierane do wewnątrz, - skrzydło z możliwością skrócenia. 0.9*2.05 | m ² m ² | 1.84 | |
| | | | | RAZEM | 1.84 |
| 17 d.1 | KNR 2-02 1017-02 analogia | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne (w tym drzwi do łazienki z kratką wenty-lacyjną o normatywnych wymiarach) 3*0.8*2.05 | m ² m ² | 4.92 | |
| | | | | RAZEM | 4.92 |
| 18 d.1 | kalk. własna | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej , podokienników, 3 | szt. szt. | 3.00 | |
| | | | | RAZEM | 3.00 |
| 19 d.1 | kalk. własna | Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - nakłady na jedno mieszkanie 1 | kpl kpl | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 20 d.1 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2 | szt. szt. | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 21 d.1 | KNR 4-01 1215-08 kalk. własna | Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci. 1 | kpl kpl | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 22 d.1 | kalk. własna | Wywiezienie gruzu 1.8 | m ³ m ³ | 1.80 | |
| | | | | RAZEM | 1.80 |
| 23 d.1 | kalk. własna | Opinia kominiarska 1 | kpl kpl | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |