

Kat. 7.4.4)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
d.1	0101-01	8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
2	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
d.1	0101-02	8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	14	m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	292	m ²	292.00	
				RAZEM	292.00
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02 analogia	245	m ²	245.00	
				RAZEM	245.00
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01 analogia	47	m ²	47.00	
				RAZEM	47.00
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - zerwanie tapet	m ²		
d.1	0713-01	Krotność = 2 245	m ²	245.00	
				RAZEM	245.00
8	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - zerwanie kasetonów	m ²		
d.1	0713-02	Krotność = 2 47	m ²	47.00	
				RAZEM	47.00
9	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-02 kalk. własna	245	m ²	245.00	
				RAZEM	245.00
10	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01 kalk. własna	47	m ²	47.00	
				RAZEM	47.00
11	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina	m ²		
d.1	0818-05	47	m ²	47.00	
				RAZEM	47.00
12	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr.. 6-8 mm	m ²		
d.1	0820-03 analogia	47	m ²	47.00	
				RAZEM	47.00
13	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizację płytek PCW, wyrównanie podłoża.	m ²		
d.1	1123-01 kalk. własna	47	m ²	47.00	
				RAZEM	47.00
14	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
d.1	0817-05 analogia	85	m	85.00	
				RAZEM	85.00
15	TZKBNK XII	Demontaż ościeżnic drewnianych i stalowych	m ²		
d.1	0417-97 analogia	2.05*0.9+2*2.05*0.8*2	m ²	8.40	
				RAZEM	8.40
16	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
d.1	1025-01				

