

Kot. 7.5.1)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 9-24 d.1 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
		8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
2	KNR 9-24 d.1 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
		8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
3	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		14	m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
4	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		292	m ²	292.00	
				RAZEM	292.00
5	NNRNKB d.1 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		245	m ²	245.00	
				RAZEM	245.00
6	NNRNKB d.1 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		47	m ²	47.00	
				RAZEM	47.00
7	KNR-W 2-02 d.1 1503-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
		245	m ²	245.00	
				RAZEM	245.00
8	KNR-W 2-02 d.1 1503-01 kalk. własna	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
		47	m ²	47.00	
				RAZEM	47.00
9	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina	m ²		
		42	m ²	42.00	
				RAZEM	42.00
10	KNNR 2 d.1 1202-01 analogia	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m ²		
		47	m ²	47.00	
				RAZEM	47.00
11	KNR-W 2-02 d.1 1123-01 kalk. własna	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża.	m ²		
		47	m ²	47.00	
				RAZEM	47.00
12	KNR 4-01 d.1 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
		85	m	85.00	
				RAZEM	85.00
13	TZKNBK XII d.1 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych i stalowych	m ²		
		2.05*0.9+2*2.05*0.8*2	m ²	8.40	
				RAZEM	8.40
14	KNR-W 2-02 d.1 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne - wewnątrzklatkowe, wejściowe pełne jed-nodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone, 24 mies. gwarancji: - pełne skrzydło, - grubość skrzydła w wersji przylgowej min 56 mm ±1mm; - zewnętrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopochodną folią PCV, - wypełnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego, - kolor skrzydła brązowy lub w odcieniach brązu, - z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo, - próg metalowy ze stali nierdzewnej; - wyposażone w wizjer i 2 zamki trójbolcowe wraz z okuciami - wyposażone w 3 zawiasy trójdzielne, - uszczelki gumowe, - wyposażone w blokady antywyważeniowe., - otwierane do wewnątrz, - skrzydło z możliwością skrócenia. 0.9*2.05	m ² m ²	 1.84	
				RAZEM	1.84
16 d.1	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne (w tym drzwi do łazienki z kratką wenty-lacyjną o normatywnych wymiarach) 3*0.8*2.05	m ² m ²	 4.92	
				RAZEM	4.92
17 d.1	kalk. własna	Regulacja stolarki okiennej - wymiana niezbędnych elementów mechanicznych 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
18 d.1	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej , podokienników, 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
19 d.1	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - nakłady na jedno mieszkanie 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
20 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
21 d.1	KNR 4-01 1215-08 kalk. własna	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci. 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
22 d.1	kalk. własna	Wywiezienie gruzu 1.8	m ³ m ³	 1.80	
				RAZEM	1.80
23 d.1	kalk. własna	Opinia kominiarska 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00