

Za - 7.5.2)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty Budowlane</b>			
1	KNR 9-24 d.1 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m <sup>2</sup>		
		8	m <sup>2</sup>	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
2	KNR 9-24 d.1 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m <sup>2</sup>		
		8	m <sup>2</sup>	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
3	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		14	m <sup>2</sup>	14.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.00</b>
4	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		220	m <sup>2</sup>	220.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.00</b>
5	NNRNKB d.1 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		185	m <sup>2</sup>	185.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>185.00</b>
6	NNRNKB d.1 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		35	m <sup>2</sup>	35.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.00</b>
7	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - zerwanie boazerii	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2 185	m <sup>2</sup>	185.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>185.00</b>
8	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - zerwanie kasetonów	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2 35	m <sup>2</sup>	35.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.00</b>
9	KNR-W 2-02 d.1 1503-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m <sup>2</sup>		
		185	m <sup>2</sup>	185.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>185.00</b>
10	KNR-W 2-02 d.1 1503-01 kalk. własna	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m <sup>2</sup>		
		35	m <sup>2</sup>	35.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.00</b>
11	KNR 4-01 d.1 0811-03 analogia	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm	m <sup>2</sup>		
		28	m <sup>2</sup>	28.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.00</b>
12	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
13	KNNR 2 d.1 1202-01 analogia	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr.	m <sup>2</sup>		
		20 mm 35	m <sup>2</sup>	35.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.00</b>
14	KNR-W 2-02 d.1 1123-01 kalk. własna	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża.	m <sup>2</sup>		
		35	m <sup>2</sup>	35.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.00</b>
15	KNR 4-01 d.1 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
		75	m	75.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.00</b>

