

Kat. 7.5.4)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 9-24 d.1 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
		8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
2	KNR 9-24 d.1 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
		8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
3	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		14	m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
4	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		220	m ²	220.00	
				RAZEM	220.00
5	NNRNKB d.1 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		185	m ²	185.00	
				RAZEM	185.00
6	NNRNKB d.1 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		35	m ²	35.00	
				RAZEM	35.00
7	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		185	m ²	185.00	
				RAZEM	185.00
8	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		35	m ²	35.00	
				RAZEM	35.00
9	KNR-W 2-02 d.1 1503-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, zerwanie tapet, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
		185	m ²	185.00	
				RAZEM	185.00
10	KNR-W 2-02 d.1 1503-01 kalk. własna	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
		35	m ²	35.00	
				RAZEM	35.00
11	KNR 4-01 d.1 0811-03 analogia	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm	m ²		
		35	m ²	35.00	
				RAZEM	35.00
12	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina	m ²		
		8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
13	KNNR 2 d.1 1202-01 analogia	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m ²		
		8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
14	KNR-W 2-02 d.1 1123-01 kalk. własna	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża.	m ²		
		8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
15	KNR 4-01 d.1 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
		18	m	18.00	
				RAZEM	18.00
16	TZKBNK XII d.1 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych i stalowych	m ²		
		2.05*0.9	m ²	1.84	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.84
17	KNR-W 2-02 d.1 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNR 2-02 d.1 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne - wewnątrzklatkowe, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone, 24 mies. gwarancji: - pełne skrzydło, - grubość skrzydła w wersji przylgowej min 56 mm ±1mm; - zewnętrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopodobną folią PCV, - wypełnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego, - kolor skrzydła brązowy lub w odcieniach brązu, - z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo, - próg metalowy ze stali nierdzewnej; - wyposażone w wizjer i 2 zamki trójbolcowe wraz z okuciami - wyposażone w 3 zawiasy trójdzielne, - uszczelki gumowe, - wyposażone w blokady antywyważeniowe., - otwierane do wewnątrz, - skrzydło z możliwością skrócenia. 0.9*2.05	m ²		
			m ²	1.84	
				RAZEM	1.84
19	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej , podokienników,	szt.		
d.1		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
20	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - nakłady na jedno mieszkanie	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
22	KNR 4-01 d.1 1215-08 kalk. własna	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
23	kalk. własna	Wywiezienie gruzu	m ³		
d.1		1.8	m ³	1.80	
				RAZEM	1.80
24	kalk. własna	Opinia kominiarska	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00